PARECER TÉCNICO

SOLICITANTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
CNPJ: 11.049.855/0001-23
PROCESSO LICITATÓRIO N° 030/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2023

OBJETO DO CERTAME

Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, visando a contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada para aquisição de equipamentos de iluminação pública, conforme descrição: Luminárias com tecnologia LED, bem como, braços destinados à instalação das luminárias, relés foto controladores e matérias auxiliares para a instalação dos itens, acima listados, para atendimento ao Termo de Cooperação Técnica firmado no âmbito do Procel Reluz para implementação de ações de eficiência energética no sistema de iluminação pública do município de Vitória de Santo Antão - PE.

APRESENTAÇÃO

Apresentar parecer técnico do equipamento de iluminação pública ofertado pela proponente M.R DE MELO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – CNPJ: 41.205.900/0001-52.

PRODUTO OFERTADO

Item 4 – Padrão D - TECNOWATT – TA - 60 W

FL	Padrão	Empresa
4	D	M.R DE MELO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Item Ofertado	**Marca**	**Modelo Ofertado**
Luminária Led para Poste com Base para 7 posições para Relé Controlador	Tecnowatt	TECNOWATT – TA - 60 W

Nº	PRÉ-REQUISITOS	ATENDEU	Ofertado - Catálogo
1	Módulo LED com tecnologia SMD ou COB	NÃO	Não apresentou a comprovação
2	Potência Máxima 60 W	SIM	60 W
3	Eficiência mínima de 110lm/W	SIM	155 lm/W
4	Corpo da luminária em alumínio injetado a alta pressão	SIM	Corpo em alumínio injetado
5	Fator de potência mínimo de 0,92	SIM	>0,92
6	Frequência Nominal de 60Hz	SIM	60 Hz
7	Refrator em vidro temperado ou Policarbonato	SIM	Vidro temperado
8	Temperatura de Cor (TCC) nominal de 4000 K	SIM	4.000 k
9	Vida útil do conjunto com mínimo de 50.000 horas	SIM	102.000 h
10	Lente confeccionada em policarbonato, acrílico ou vidro borosilicato	SIM	Lente em policarbonato
11	Grau de proteção mínimo IP-66	SIM	IP-66
12	Resistência a impactos mecânicos mínimo IK-08	SIM	IK-09
13	Temperatura de operação entre -5°C à 45°C	SIM	-30°C à 45°C
14	Fixação através de no mínimo 02 (dois) parafusos em aço inox	SIM	02 (dois) parafusos em aço inox
15	Tomada integrada de 7 posições para relé fotocontrolador	SIM	7 pinos
16	Garantia mínima de 5 anos	SIM	5 anos
17	Possui Certificação	SIM	CERTIFICADO DE CONFORMIDADE – Nº CE-LP-076/21-F01 - validade: 27/04/2026
18	Luminária com Selo Procel	SIM	No catálogo 2023
19	Simulações luminotécnicas	NÃO	Não apresentou as simulações luminotécnicas
20	Ensaios de eficiência energética em luminária pública	NÃO	Apresentou os ensaios da luminária de 5000 k, e não 4.000 k

Parecer Técnico
Não apresentou os documentos técnicos das especificações técnicas do TR, nos itens 1, 19 e 20.

CONCLUSÃO

O Fornecedor do item 4 (Padrão D), não apresentou os documentos comprobatórios dos itens 1, 19 e 20.

Recife, 31 de maio de 2023

Responsável Técnico e Legal: João Bosco Martins Leal
Cargo: Sócio/Diretor
E-mail: jbmleal@uol.com.br
CREA RNP: 180731615-7
Celular: 81 996011134
Licitante: JOAO BOSCO M LEAL ME
CNPJ: 43.005.662/0001-67