



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220565086/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **NATHALIA BEZERRA MAYNARD** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NATHALIA BEZERRA MAYNARD**
 Registro: **1817909096PE** RNP: **1817909096**
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PE20210667480** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/08/2021** Baixada em: **14/12/2022**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **WR CONSTRUÇOES, INCORPORACOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO** CPF/CNPJ: **11.294.402/0001-62**
 Endereço do contratante: **RUA MANOEL QUEIROZ DA SILVA** Nº: **145**
 Complemento: Bairro: **TORRINHA**
 Cidade: **CABO DE SANTO AGOSTINHO** UF: **PE** CEP: **54525180**
 Contrato: **005/PMCSA-SEOBP/2021** Celebrado em: **23/02/2021**
 Valor do contrato: **R\$ 706.464,43** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA AMARO FLORÊNCIO DE MIRANDA** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CIDADE GARAPU**
 Cidade: **CABO DE SANTO AGOSTINHO** UF: **PE** CEP: **54517270**
 Data de início: **22/03/2021** Conclusão efetiva: **22/09/2021**
 Finalidade: **Outro**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO** CPF/CNPJ: **11.294.402/0001-62**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1620.00 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO NA RUA AMARO FLORÊNCIO (TRECHO DA E10+0,00 A E25+0,00) DO LOTEAMENTO CIDADE GARAPU, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, PERÍODO: 22/03/2021 À 22/09/21.

Número da ART: **PE20210675337** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/09/2021** Baixada em: **14/12/2022**
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **WR CONSTRUÇOES, INCORPORACOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO** CPF/CNPJ: **11.294.402/0001-62**
 Endereço do contratante: **RUA MANOEL QUEIROZ DA SILVA** Nº: **145**
 Complemento: Bairro: **TORRINHA**
 Cidade: **CABO DE SANTO AGOSTINHO** UF: **PE** CEP: **54525180**
 Contrato: **005/PMCSA-SEOBP/2021** Celebrado em: **23/02/2021**
 Valor do contrato: **R\$ 840.602,24** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA AMARO FLORÊNCIO DE MIRANDA** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CIDADE GARAPU**
 Cidade: **CABO DE SANTO AGOSTINHO** UF: **PE** CEP: **54517270**
 Data de início: **22/03/2021** Conclusão efetiva: **22/09/2021**
 Finalidade: **Outro**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO** CPF/CNPJ: **11.294.402/0001-62**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1713.71 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO NA RUA AMARO FLORÊNCIO (TRECHO DA E10+0,00 A E25+0,00) DO LOTEAMENTO CIDADE GARAPU, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. 1º TERMO ADITIVO DE VALOR, REFERENTE AOS ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS.

Número da ART: **PE20210680720** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/09/2021** Baixada em: **14/12/2022**
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **WR CONSTRUÇOES, INCORPORACOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220565086/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO** CPF/CNPJ: **11.294.402/0001-62**
 Endereço do contratante: RUA MANOEL QUEIROZ DA SILVA Nº: 145
 Complemento: Bairro: TORRINHA
 Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54525180
 Contrato: 005/PMCSA-SEOBP/2021 Celebrado em: 23/02/2021
 Valor do contrato: R\$ 1.056.554,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA AMARO FLORÊNCIO DE MIRANDA Nº: S/N
 Complemento: Bairro: CIDADE GARAPU
 Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54517270
 Data de início: 22/03/2021 Conclusão efetiva: 22/09/2021
 Finalidade: Outro
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1713.71 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO NA RUA AMARO FLORÊNCIO (TRECHO DA E10+0,00 A E25+0,00) DO LOTEAMENTO CIDADE GARAPU, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

Número da ART: **PE20210708872** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/11/2021 Baixada em: 14/12/2022
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **WR CONSTRUÇOES, INCORPORAÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO** CPF/CNPJ: **11.294.402/0001-62**
 Endereço do contratante: RUA MANOEL QUEIROZ DA SILVA Nº: 145
 Complemento: Bairro: TORRINHA
 Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54525180
 Contrato: 005/PMCSA-SEOBP/2021 Celebrado em: 23/02/2021
 Valor do contrato: R\$ 1.056.554,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA AMARO FLORÊNCIO DE MIRANDA Nº: S/N
 Complemento: Bairro: CIDADE GARAPU
 Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54517270
 Data de início: 22/03/2021 Conclusão efetiva: 09/12/2021
 Finalidade: Outro
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62
 Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1713.71 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO NA RUA AMARO FLORÊNCIO (TRECHO DA E10+0,00 A E25+0,00) DO LOTEAMENTO CIDADE GARAPU, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. 3º TERMO ADITIVO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA OBRA POR MAIS 78 DIAS FICANDO ASSIM DE: 22/03/2021 À 09/12/2021.

Número da ART: **PE20210710423** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/11/2021 Baixada em: 14/12/2022
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **WR CONSTRUÇOES, INCORPORAÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO** CPF/CNPJ: **11.294.402/0001-62**
 Endereço do contratante: RUA MANOEL QUEIROZ DA SILVA Nº: 145
 Complemento: Bairro: TORRINHA
 Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54525180
 Contrato: 005/PMCSA-SEOBP/2021 Celebrado em: 23/02/2021
 Valor do contrato: R\$ 1.056.554,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA AMARO FLORÊNCIO DE MIRANDA Nº: S/N
 Complemento: Bairro: CIDADE GARAPU
 Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54517270
 Data de início: 22/03/2021 Conclusão efetiva: 08/04/2022
 Finalidade: Outro





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220565086/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1713.71 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO NA RUA AMARO FLORÊNCIO (TRECHO DA E10+0,00 A E25+0,00) DO LOTEAMENTO CIDADE GARAPU, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. 4ª TERMO ADITIVO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA OBRA POR MAIS 120 DIAS FICANDO ASSIM DE: 22/03/2021 À 08/04/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220565086/2022

04/01/2023, 15:24

6dbWW

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 6dbWW





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

ACERVO TÉCNICO TOTAL - CONTRATO Nº 005/PMCSA-SEOBP/2021

Atesto para os devidos fins que a empresa WR Construções e Incorporações Ltda, situada na Avenida Conselheiro Aguiar nº 4.880 - Lj 54 - Boa Viagem - Recife/PE, CEP: 51.021-020, inscrita no CNPJ sob o nº 35.513.167/0001-30, por meio de seu representante legal a Srª Nathalia Bezerra Maynard, portadora do RG nº 9.054.357 SDS/PE, CPF nº 107.759.134-99, contratada pela PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, CNPJ nº 11.294.402/0001-62, situada na Rua Manoel de Queiroz da Silva nº 145, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, CEP 54.525-180 executou OBRA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO NA RUA AMARO FLORÊNCIO (TRECHO DA E10+0,00 a E25+0,00) DO LOTEAMENTO CIDADE GARAPU NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, conforme planilha em anexo dos serviços executados no período de 23/03/2021 a 08/04/2022, executada sob a Responsabilidade Técnica da Engenheira Civil Nathalia Bezerra Maynard, portadora do RG nº 9.054.357 SDS/PE, CPF nº 107.759.134-99, CREA Nº 1817909096PE, cumprindo satisfatoriamente o contrato nº 005/PMCSA - SEOBP/2021, tendo seus serviços concluídos em 08/04/2022, firmado com esta Prefeitura, os quais lhes são inerentes de conformidade com a legislação em vigor.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE EXECUTADA CONTRATADA
1.0		TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ACESSIBILIDADE		
1.1	Composição 01	ALUGUEL DE IMÓVEL P/ESCRITÓRIO	MÊS	4,00
1.2	Composição 02	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS	MÊS	4,00
1.3	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	20,00
2.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00
2.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00
2.3	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.800,00
3.2	Composição 9	IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND.	70,00
3.3	Composição 10	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO.	M	600,00
3.4	Composição 11	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS.	M	600,00
3.5	Composição 12	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	85,72
3.6	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	140,00
3.7	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,00
3.8	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	127,30
3.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.273,00
3.10	Composição 15	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCORVANTE	H	264,00
4.0		TERRAPLENAGEM		
4.1	74205/1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRACTOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1.768,02
4.2	74010/1	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3. PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	2.203,40
4.3	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	26.440,80
5.0		PAVIMENTAÇÃO		
5.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.100,00
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	630,00
5.3	72888	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	630,00

CONE multimodal - Rodovia BR 101, SUL, 5225

Diper - Industrial District

54503-900 - Cabo de Santo Agostinho / PE, CNPJ nº 11.294.402/0001-62 - Fone:(81) 3521.6700.

Maria Carmem Gatis d'Amorim
Engenheira Civil
CREA: 28.235-D/PE
PMCSA - Mat. 31.463

1/4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565086/2022, emitida em 04/01/2023



Certidão nº 2220565086/2022

12/01/2023, 13:20

Chave de Impressão: 6dbWW

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/01/2023 e contém 4 folhas



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE EXECUTADA CONTRATADA
5.4	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	7.560,00
5.5	Composição 03	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	241,50
5.6	74010/1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	301,88
5.7	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	3.622,50
5.8	92401	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	1.620,00
5.9	72888	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	243,00
5.10	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	2.916,00
5.11	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	463,50
5.12	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	134,00
5.13	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	463,50
5.14	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	134,00
5.15	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	8,96
5.16	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	96,00
6.0		DRENAGEM		
6.1	Composição 07	CAIXA DE LIGAÇÃO NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00Mx1,00Mx0,90M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M x 1,40M.	UND.	34,00
		CANALETA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO NA LINHA D'ÁGUA/VIA NAS DIMENSÕES (0,50M X 0,65M), INCLUINDO LAJE DE TAMPA.		
6.2	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	11,92
6.3	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	10,75
6.4	74157/4	LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	13,14
6.5	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	73,60
6.6	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.398,40
6.7	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	368,00
6.8	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	42,67
6.9	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	2,39
6.10	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	45,00
6.11	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	36,80
6.12	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	73,60
6.13	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	36,80
		CANALETA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO NO PASSEIO NAS DIMENSÕES (0,50M X 0,65M), INCLUINDO LAJE DE TAMPA.		
6.14	74205/1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRACTOR ESTEIRAS 160HP)	M3	226,63
6.15	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	126,79
6.16	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	1.521,48
6.17	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	125,20
6.18	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	87,17
6.19	74157/4	LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	112,92

CONE multimodal – Rodovia BR 101, SUL, 5225
Diper – Industrial District

54503-900 - Cabo de Santo Agostinho / PE, CNPJ nº 11.294.402/0001-62 - Fone:(81) 3521.6700.

Maria Carmem Gatis d'Amorim
Engenheira Civil
CREA: 28.235-D/PE
DUCSA - Mat. 31.463

2/4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565086/2022, emitida em 04/01/2023



Certidão nº 2220565086/2022

12/01/2023, 13:20

Chave de Impressão: 6dbWW

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/01/2023 e contém 4 folhas



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE EXECUTADA CONTRATADA
6.20	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	396,20
6.21	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8.320,20
6.22	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	438,80
6.23	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	25,75
6.24	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	316,96
6.25	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	396,20
6.26	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	792,40
6.27	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	396,20
6.28	74205/1	ACESSO DE VEÍCULO - CANALETA NO PASSEIO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO NAS DIMENSÕES (0,50M X 0,65M), INCLUINDO LAJE DE TAMPA.		
6.28	74205/1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	100,67
6.29	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	195,36
6.30	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	2.344,32
6.31	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	55,62
6.32	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	41,19
6.33	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	52,63
6.34	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	176,00
6.35	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.872,00
6.36	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	199,84
6.37	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	11,44
6.38	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	176,00
6.39	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	176,00
6.40	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	352,00
6.41	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	176,00
6.42	Composição Aux. 01	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE.	M²	63,80
6.43	Composição 14	TAMPA DE ACESSO DE VEÍCULO - INCLUINDO PISO TÁTIL.	UND	6,00
6.44	73816/001	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO DN 100	M	1,80
7.0		ACESSIBILIDADE		
7.1	Composição 04	TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES	UND	3,00
7.2	Composição Aux. 01	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE.	M²	5,88
8.0		SINALIZAÇÃO		
		SINALIZAÇÃO VERTICAL		
8.1	Composição 08	CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA DE SINAL.	UND	8,00
8.2	Composição 06	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + IV	M²	1,00

CONE multimodal – Rodovia BR 101, SUL, 5225
Diper – Industrial District
54503-900 - Cabo de Santo Agostinho / PE, CNPJ nº 11.294.402/0001-62 - Fone:(81) 3521.6700.

Maria Carmem Gatis d'Amorim
Engenheira Civil
CREA: 28.235-D/PE
PMCSA - Mat. 31.463

3 / 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565086/2022, emitida em 04/01/2023



Certidão nº 2220565086/2022

12/01/2023, 13:20

Chave de Impressão: 6dbWW

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/01/2023 e contém 4 folhas




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE EXECUTADA CONTRATADA
8.3	Composição 05	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III	M²	2,40
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
8.4	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	90,91
9.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	140,00
9.2	90710	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	600,00
9.3	Composição 13	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UND.	70,00



Cabo de Santo Agostinho-PE, 13 de Abril de 2022.

Maria Carmem gatis d'Amorim
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
MARIA CARMEM GATIS D'AMORIM
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 28.235 D/PE
RNP Nº 180226143-5
CPF Nº 029.999.134-27

Maria Carmem Gatis d'Amorim
Engenheira Civil
CREA: 28.235-D/PE
PMCSA - Mat. 31.463



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565086/2022, emitida em 04/01/2023



CONE multimodal – Rodovia BR 101, SUL, 5225
Diper – Industrial District
54503-900 - Cabo de Santo Agostinho / PE, CNPJ nº 11.294.402/0001-62 - Fone:(81) 3521.6700.

4/ 4

Certidão nº 2220565086/2022
12/01/2023, 13:20
Chave de Impressão: 6dbWW

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/01/2023 e contém 4 folhas

