


Descrição do S Descrição do Serviço/Obra:		Data Base: mai-25	
PAVIMENT/PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA AGRICULTOR JOÃO MARIANO DA SILVA.		Data de Emissão: 03/07/2025	
		Revisão: REV 00	
Local: Local:		Edital:	
SANTANA - SANTANA - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO		Orçamento:	
		BDI: 21,38%	

CURVA ABC DE SERVIÇO									
ITEM	CODÍGIO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		PESO %	ACUMULADO %	FAIXA
					UNITÁRIO	TOTAL			
4.1.6	COMP. PRÓPRIA 15	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	772,59	103,80	80.194,84	44,22%	44,22%	A
4.1.1	94273 SINAPI/PE	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	328,01	66,54	21.825,79	12,03%	56,25%	
4.2.2	94991 SINAPI/PE	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	22,74	878,85	19.985,05	11,02%	67,27%	
4.1.3	94281 SINAPI/PE	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	328,01	54,68	17.935,59	9,89%	77,16%	
3.2.1	COMP. PRÓPRIA 07	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,7 M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	11,00	696,85	7.665,35	4,23%	81,38%	B
3.3.2	94342 SINAPI/PE	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	47,67	147,08	7.011,30	3,87%	85,25%	
4.1.5	94962 SINAPI/PE	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	13,50	494,99	6.682,37	3,68%	88,93%	
3.3.1	102264 SINAPI/PE	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	195,38	22,12	4.321,81	2,38%	91,32%	
2.4	95426 SINAPI/PE	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.090,45	2,39	2.606,18	1,44%	92,75%	B
3.2.8	COMP. PRÓPRIA 14	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X1,00 M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	1,00	1.533,44	1.533,44	0,85%	93,60%	
3.2.7	COMP. PRÓPRIA 13	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,95 M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	1,00	1.473,12	1.473,12	0,81%	94,41%	
3.2.6	COMP. PRÓPRIA 12	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,7 M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	1,00	1.280,49	1.280,49	0,71%	95,12%	
5.1	10848 SINAPI/PE	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	946,77	946,77	0,52%	95,64%	C
3.2.5	COMP. PRÓPRIA 11	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,00 M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	1,00	894,42	894,42	0,49%	96,13%	
2.1	101116 SINAPI/PE	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	309,04	2,82	871,49	0,48%	96,61%	
3.2.4	COMP. PRÓPRIA 10	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,95 M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	1,00	861,08	861,08	0,47%	97,09%	
3.2.3	COMP. PRÓPRIA 09	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,9 M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	1,00	827,76	827,76	0,46%	97,55%	C
3.2.2	COMP. PRÓPRIA 08	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,8 M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	1,00	765,91	765,91	0,42%	97,97%	
4.2.1	96386 SINAPI/PE	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M3	90,95	7,51	683,03	0,38%	98,34%	
4.1.2	94274 SINAPI/PE	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	9,42	70,23	661,57	0,36%	98,71%	
2.3	COMP. PRÓPRIA 04	CARGA MECANICA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE OU CARROCERIA	M3	218,09	2,93	639,00	0,35%	99,06%	C
4.1.4	94282 SINAPI/PE	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	9,42	64,44	607,02	0,33%	99,40%	
3.1.1	90082 SINAPI/PE	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO	M3	48,79	11,47	559,62	0,31%	99,70%	
2.2	100577 SINAPI/PE	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	772,59	0,56	432,65	0,24%	99,94%	
5.2	13521 SINAPI/PE	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	103,63	103,63	0,06%	100,00%	

FAIXA	INTERVALO
A	80%
B	95%
C	100%



SERVIÇOS	181.369,28	97,92%
CANTEIRO DE OBRAS	19.121,67	0,10%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.044,80	1,98%
TOTAL DA OBRA	204.535,75	100,00%

NOTA: Para a execução dessa obra, sugere-se acervo técnico para os serviços de: Execução de pavimetno em paralelepípedos, execução de guia (meio-fio), execução de passeio (calçada) ou piso de concreto, execução de sarjeta de concreto e lastro de concreto.