



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA AGRICULTOR JOÃO MARIANO DA SILVA.

LOCAL:

Local:

SANTANA - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Data Base: mai-25
Data de Emissão: 03/07/2025
Revisão: REV 00

Edital:

Orçamento:

BDI: 21,38%

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA	MENSALISTA
113,84%	70,11%

PLANILHA ORÇAMENTARIA COMPARATIVA

ITEM	CODIGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	NÃO DESONERADO	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					19.121,67
1.1	COMP. PRÓPRIA 01	FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22. MONTADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA CONFORME PADRÃO FORNECIEDO PELA PMV	M2	4,50	260,34	1.171,53
1.2	COMP. PRÓPRIA 02	BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA (MADEIRITE) 12MM COBERTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM PISO EM LASTRO DE CONCRETO 1:4; 5:4,5 E WC ACOPLADO CONTENDO UM VASO SANITÁRIO COM CAIXA DEDESCARGA PLASTICA E UM LAVATÓRIO.	M2	10,35	1.585,67	16.411,68
1.3	COMP. PRÓPRIA 03	SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE (PRECO UNIDADE MINIMO),DIARIA DE UMA EQUIPE COM UM TOPOGRAFO, UM AUXILIAR , TEODOLITO , NIVEL OTICO, ETC.	UN	3,00	512,82	1.538,46
2.0	TRABALHOS EM TERRA					4.549,32
2.1	101116 SINAPI/PE	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	309,04	2,82	871,49
2.2	100577 SINAPI/PE	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	772,59	0,56	432,65
2.3	COMP. PRÓPRIA 04	CARGA MECANICA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE OU CARROCERIA	M3	218,09	2,93	639,00
2.4	95426 SINAPI/PE	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.090,45	2,39	2.606,18
3.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - DRENAGEM					27.194,30
3.1	TRABALHOS EM TERRA					559,62
3.1.1	90082 SINAPI/PE	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	48,79	11,47	559,62
3.2	CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA					15.301,57
3.2.1	COMP. PRÓPRIA 07	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,7 M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	11,00	696,85	7.665,35
3.2.2	COMP. PRÓPRIA 08	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,8 M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	1,00	765,91	765,91
3.2.3	COMP. PRÓPRIA 09	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,9 M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	1,00	827,76	827,76
3.2.4	COMP. PRÓPRIA 10	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,95 M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	1,00	861,08	861,08
3.2.5	COMP. PRÓPRIA 11	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,00 M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	1,00	894,42	894,42
3.2.6	COMP. PRÓPRIA 12	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,7 M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	1,00	1.280,49	1.280,49



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA AGRICULTOR JOÃO MARIANO DA SILVA.

LOCAL:

Local:

SANTANA - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Data Base: mai-25

Data de Emissão: 03/07/2025

Revisão: REV 00

Edital:

Orçamento:

BDI: 21,38%

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA

113,84%

MENSALISTA

70,11%

PLANILHA ORÇAMENTARIA COMPARATIVA

ITEM	CODIGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	NÃO DESONERADO	
					UNITÁRIO	TOTAL
3.2.7	COMP. PRÓPRIA 13	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,95 M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	1,00	1.473,12	1.473,12



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA AGRICULTOR JOÃO MARIANO DA SILVA.

LOCAL:

Local:

SANTANA - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Data Base: mai-25

Data de Emissão: 03/07/2025

Revisão: REV 00

Edital:

Orçamento:

BDI: 21,38%

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA

113,84%

MENSALISTA

70,11%

PLANILHA ORÇAMENTARIA COMPARATIVA

ITEM	CODIGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	NÃO DESONERADO	
					UNITÁRIO	TOTAL
3.2.8	COMP. PRÓPRIA 14	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X1,00 M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	1,00	1.533,44	1.533,44
3.3	DUTOS					11.333,11
3.3.1	102264 SINAPI/PE	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	195,38	22,12	4.321,81
3.3.2	94342 SINAPI/PE	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	47,67	147,08	7.011,30
4.0	PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO					148.575,26
4.1	PAVIMENTAÇÃO					47.712,34
4.1.1	94273 SINAPI/PE	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	328,01	66,54	21.825,79
4.1.2	94274 SINAPI/PE	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	9,42	70,23	661,57
4.1.3	94281 SINAPI/PE	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	328,01	54,68	17.935,59
4.1.4	94282 SINAPI/PE	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	9,42	64,44	607,02
4.1.5	94962 SINAPI/PE	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	13,50	494,99	6.682,37
4.1.6	COMP. PRÓPRIA 15	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	772,59	103,80	80.194,84
4.2	PASSEIO					20.668,08
4.2.1	96386 SINAPI/PE	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	90,95	7,51	683,03
4.2.2	94991 SINAPI/PE	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	22,74	878,85	19.985,05
5.0	IDENTIFICAÇÃO					1.050,40
5.1	10848 SINAPI/PE	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	946,77	946,77
5.2	13521 SINAPI/PE	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	103,63	103,63
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					4.044,80
6.1	COMP. PRÓPRIA 05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	4.044,80	4.044,80
					TOTAL	204.535,75

***** DUZENTOS E QUATRO MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS. *****



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA AGRICULTOR JOÃO MARIANO DA SILVA.

LOCAL:

Local:

SANTANA - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Data Base: mai-25

Data de Emissão: 03/07/2025

Revisão: REV 00

Edital:

Orçamento:

BDI: 21,38%

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA

MENSALISTA

113,84%

70,11%

PLANILHA ORÇAMENTARIA COMPARATIVA

ITEM	CODIGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	NÃO DESONERADO	
					UNITÁRIO	TOTAL

Assinatura do Responsável Técnico

CREA: