

PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

ATA DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

Processo Administrativo Nº 025/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: IGOR NERY ALVARES BARBOSA

Data de Publicação: 25/06/2025 22:05:35

LOTE 1 - ADJUDICADO - 10/10/2025 13:19:02

Execução da pavimentação e coleta de esgoto da Rua Agricultor João Mariano da Silva, fornecendo condições mais dignas para os moradores do bairro de Santana na cidade de Vitória de Santo Antão/PE, visando a melhoria viária e sanitária da localidade.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22. MONTADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA CONFORME PADRÃO FORNECIEDO PELA PMV			
Quantidade: 4,5	Valor Unit.: 234,17	Valor Total: 1.053,765	
Item: 2	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA (MADEIRITE) 12MM COBERTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM PISO EM LASTRO DE CONCRETO 1:4; 5:4,5 E WC ACOPLADO CONTENDO UM VASO SANITÁRIO COM CAIXA DEDESCARGA PLASTICA E UM LAVATÓRIO.			
Quantidade: 10,35	Valor Unit.: 1.426,32	Valor Total: 14.762,412	
Item: 3	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE (PRECO UNIDADE MINIMO),DIARIA DE UMA EQUIPE COM UM TOPOGRAFO, UM AUXILIAR , TEODOLITO , NIVEL OTICO, ETC.			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 461,28	Valor Total: 1.383,84	
Item: 4	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020			
Quantidade: 309,04	Valor Unit.: 2,53	Valor Total: 781,8712	
Item: 5	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PÁVIMENTOS. AF_09/2024			
Quantidade: 772,59	Valor Unit.: 0,50	Valor Total: 386,295	
Item: 6	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CARGA MECANICA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE OU CARROCERIA			
Quantidade: 218,09	Valor Unit.: 2,63	Valor Total: 573,5767	
Item: 7	Unidade: M3XKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 1.090,45	Valor Unit.: 2,14	Valor Total: 2.333,563	
Item: 8	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024			
Quantidade: 48,79	Valor Unit.: 10,31	Valor Total: 503,0249	
Item: 9	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,7 M PARA REDE DE ESGOTO.			
Quantidade: 11	Valor Unit.: 626,82	Valor Total: 6.895,02	
Item: 10	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,8 M PARA REDE DE ESGOTO.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 688,94	Valor Total: 688,94	

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

Item: 11	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,9 M PARA REDE DE ESGOTO.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 744,57	Valor Total: 744,57	
Item: 12	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,95 M PARA REDE DE ESGOTO.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 774,55	Valor Total: 774,55	
Item: 13	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,00 M PARA REDE DE ESGOTO.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 804,54	Valor Total: 804,54	
Item: 14	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,7 M PARA REDE DE ESGOTO.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.151,81	Valor Total: 1.151,81	
Item: 15	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,95 M PARA REDE DE ESGOTO.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.325,08	Valor Total: 1.325,08	
Item: 16	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X1,00 M PARA REDE DE ESGOTO.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.379,34	Valor Total: 1.379,34	
Item: 17	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021			
Quantidade: 195,38	Valor Unit.: 19,89	Valor Total: 3.886,1082	
Item: 18	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023			
Quantidade: 47,67	Valor Unit.: 132,30	Valor Total: 6.306,741	
Item: 19	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024			
Quantidade: 328,01	Valor Unit.: 59,85	Valor Total: 19.631,3985	
Item: 20	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024			
Quantidade: 9,42	Valor Unit.: 63,17	Valor Total: 595,0614	
Item: 21	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024			
Quantidade: 328,01	Valor Unit.: 49,18	Valor Total: 16.131,5318	
Item: 22	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024			
Quantidade: 9,42	Valor Unit.: 57,96	Valor Total: 545,9832	
Item: 23	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			
Quantidade: 13,5	Valor Unit.: 445,24	Valor Total: 6.010,74	
Item: 24	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)			
Quantidade: 772,59	Valor Unit.: 93,36	Valor Total: 72.129,0024	

PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

Item: 25	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024			
Quantidade: 90,95	Valor Unit.: 6,75	Valor Total: 613,9125	
Item: 26	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022			
Quantidade: 22,74	Valor Unit.: 790,53	Valor Total: 17.976,6522	
Item: 27	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 851,62	Valor Total: 851,62	
Item: 28	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 93,21	Valor Total: 93,21	
Item: 29	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 3.667,941	Valor Total: 3.667,941	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	652	17.363.675/0001-06	204.535,7515	183.982,10		Não
2 PAZ ENGENHARIA LTDA	537	29.079.047/0001-74	193.617,0715	193.617,0715	5,24	Sim
3 JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	005	36.207.681/0001-00	204.535,7515	204.535,7515	5,64	Sim
4 MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC	781	40.789.708/0001-98	204.535,7515	204.535,7515	0,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ENCAL CONSTRUTORA LTDA EPP	155	24.874.632/0001-42	153.418,3368	153.418,3368		Sim
BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA	545	08.336.260/0001-44	204.535,7515	153.518,3368	0,0652	Não

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: IGOR NERY ALVARES BARBOSA