



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02 NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

Local:

Primitivo de Miranda - Vitória de Santo Antão/PE.

Data Base:

06/2025

Data de Emissão:

29/07/2025

Revisão:

REV00

Edital:

Orçamento:

CURVA ABC DE SERVIÇO									
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		PESO	ACUMULADO	FAIXA
					UNITÁRIO	TOTAL			
5.1	COTAÇÃO COTACAO1	PRODUÇÃO E MONTAGEM DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO	UN	1,00	334.939,72	334.939,72	19,15%	19,15%	A
5.2	SINAPI/PE 94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2	UN	835,43	240,40	200.837,37	11,48%	30,64%	
8.1	SINAPI/PE 103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	1.156,14	124,83	144.320,96	8,25%	38,89%	
7.4	SINAPI/PE 104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO REMOVÍVEL COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA MÉDIO, H= 2,10M	M2	649,14	119,31	77.448,89	4,43%	43,32%	
12.2	COMPOSIÇÃO ADAPTADA 91299A	BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 1 CV OU 99 HP, HM 2 A 14 M, Q 7 A 28,90 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	M2	51,60	1.101,60	56.842,56	3,25%	46,57%	
8.6	SINAPI/PE 104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	478,35	116,93	55.933,47	3,20%	49,76%	
3.2.3.21	SINAPI/PE 103684	CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	76,68	759,35	45.561,00	2,61%	52,37%	
8.5	SINAPI/PE 87549	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO	M2	1.402,89	33,99	39.976,32	2,29%	54,66%	
15.11	COMPOSIÇÃO ADAPTADA 102126A	BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 1 CV OU 99 HP, HM 2 A 14 M, Q 7 A 28,90 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	5,00	5.069,59	33.427,20	1,91%	56,57%	
3.2.4.1	SINAPI/PE 96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO	M3	249,19	189,38	27.130,58	1,55%	58,12%	
7.3	SINAPI/PE 87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M2	662,41	38,67	25.615,39	1,46%	59,58%	
13.24	SINAPI/PE 97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E	UN	4,00	5.933,37	23.733,48	1,36%	60,94%	
4.3.3	SINAPI/PE 101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA. VIGOTA CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =	M2	162,16	250,34	23.562,00	1,35%	62,29%	
10.8	ORSE 14678	BRISE DE ALUMÍNIO COM PERFIS DE 10X15X250CM, ACABAMENTO EM PINTURA	M2	44,32	520,56	23.071,22	1,32%	63,61%	
7.1	SINAPI/PE 96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER.	M3	24,40	914,14	21.555,42	1,23%	64,84%	
14.1.33	COMPOSIÇÃO ADAPTADA 102126A	BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 1 CV OU 99 HP, HM 2 A 14 M, Q 7 A 28,90 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	5,00	5.069,59	20.278,36	1,16%	66,00%	
3.2.3.1	SINAPI/PE 96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO	M3	249,19	189,38	18.701,28	1,07%	67,07%	
11.3	SINAPI/PE 88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS	M2	944,81	17,99	16.997,13	0,97%	68,04%	
7.7	SINAPI/PE 87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE	M2	100,47	146,40	14.708,81	0,84%	68,88%	
4.2.1.2	SINAPI/PE 92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE	M2	81,11	214,86	13.340,66	0,76%	69,64%	
4.3.6	SINAPI/PE 103683	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	8,43	1.519,99	12.813,52	0,73%	70,38%	
3.2.3.14	SINAPI/PE 103684	CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	76,68	759,35	12.665,96	0,72%	71,10%	
14.1.11	SINAPI/PE 102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00	3.874,23	11.622,69	0,66%	71,76%	
8.9	SINAPI/PE 104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM	M2	169,26	68,56	11.604,47	0,66%	72,43%	
3.2.4.18	SINAPI/PE 101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA. VIGOTA CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =	M2	162,16	250,34	11.227,75	0,64%	73,07%	
3.2.4.24	SINAPI/PE 98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.	M2	414,79	56,00	10.915,52	0,62%	73,69%	
14.1.33	COMPOSIÇÃO ADAPTADA 102126A	BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 1 CV OU 99 HP, HM 2 A 14 M, Q 7 A 28,90 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	5,00	5.069,59	10.864,44	0,62%	74,32%	
3.2.3.16	SINAPI/PE 92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,	KG	659,00	14,83	9.772,97	0,56%	74,87%	
12.1	SINAPI/PE 94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,	M2	112,87	82,48	9.309,52	0,53%	75,41%	
10.6	COMPOSIÇÃO ADAPTADA 09.02.030	PORTA DE ENROLAR DE AÇO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M	21,45	433,70	9.302,87	0,53%	75,94%	
3.2.4.23	SINAPI/PE 87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	M2	161,60	54,68	8.836,29	0,51%	76,44%	
9.1	SINAPI/PE 96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023 PS	M2	149,61	57,85	8.654,94	0,49%	76,94%	
4.1.2	SINAPI/PE 92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E	M2	90,01	112,66	8.599,34	0,49%	77,43%	
4.3.4	SINAPI/PE 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	919,00	12,94	8.294,54	0,47%	77,90%	
4.2.1.7	SINAPI/PE 103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	KG	9,15	1.138,87	8.211,25	0,47%	78,37%	
13.23	SINAPI/PE 101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 PS	UN	27,00	299,44	8.084,88	0,46%	78,84%	
8.2	SINAPI/PE 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM	M2	1.606,54	5,54	8.004,97	0,46%	79,29%	
3.2.4.15	SINAPI/PE 103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	M3	10,62	736,75	7.824,29	0,45%	79,74%	
3.2.4.19	SINAPI/PE 89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14	M2	72,20	107,70	7.775,94	0,44%	80,19%	
8.4	SINAPI/PE 87549	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO	M2	1.402,89	33,99	7.707,91	0,44%	80,63%	
4.1.6	SINAPI/PE 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	684,00	11,33	7.364,50	0,42%	81,05%	
7.2	SINAPI/PE 87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M2	123,69	54,60	6.753,47	0,39%	81,43%	
3.2.1.6	SINAPI/PE 96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO,	M3	6,19	1.083,23	6.705,19	0,38%	81,82%	
13.4	SINAPI/PE 91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS	M	248,80	25,69	6.391,67	0,37%	82,18%	
3.2.3.22	SINAPI/PE 98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.	M2	414,79	56,00	6.160,00	0,35%	82,53%	
3.2.2.3	SINAPI/PE 96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM	M2	125,00	91,23	5.955,49	0,34%	82,88%	
9.2	SINAPI/PE 88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS,	M2	149,61	39,62	5.927,55	0,34%	83,21%	
3.2.4.21	SINAPI/PE 99432	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA	M3	7,22	805,77	5.817,66	0,33%	83,55%	
6.4	SINAPI/PE 93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR	M2	55,74	104,23	5.809,78	0,33%	83,88%	
3.2.3.12	SINAPI/PE 101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA. VIGOTA CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =	M2	162,16	250,34	5.805,38	0,33%	84,21%	
3.2.3.15	SINAPI/PE 92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,	KG	275,00	21,00	5.775,00	0,33%	84,54%	
7.6	SINAPI/PE 87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE	M2	36,22	159,12	5.763,33	0,33%	84,87%	
10.7	COMPOSIÇÃO ADAPTADA 100685A	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,	UN	4,00	1.439,99	5.759,96	0,33%	85,20%	
14.1.13	COMPOSIÇÃO ADAPTADA 93441A	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - BANCADA GRANITO CINZA 170 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA. DE PAREDE. 1/2" OU 3/4". P/ COZINHA. PADRÃO POPULAR -	UN	3,00	1.875,79	5.627,37	0,32%	85,52%	
14.1.16	SINAPI/PE 86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -	UN	9,00	609,63	5.486,67	0,31%	85,84%	
10.5	SINAPI/PE 91299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),	M2	2,64	2.003,98	5.290,51	0,30%	86,14%	
14.1.28	COMPOSIÇÃO ADAPTADA 86889A	BANCADA DE GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	4,86	1.084,58	5.271,06	0,30%	86,44%	
15.11	COMPOSIÇÃO ADAPTADA 102126A	BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 1 CV OU 99 HP, HM 2 A 14 M, Q 7 A 28,90 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	5,00	5.069,59	5.069,59	0,29%	86,73%	
4.3.5	SINAPI/PE 92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	376,00	15,65	5.039,30	0,29%	87,02%	
13.5	SINAPI/PE 92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	77,00	65,38	5.034,26	0,29%	87,31%	
2.2	SINAPI/PE 97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA	M3	83,61	59,94	5.011,58	0,29%	87,59%	
11.2	SINAPI/PE 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	944,81	5,28	4.988,60	0,29%	87,88%	
3.2.1.2	SINAPI/PE 96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA	M2	27,84	172,72	4.808,52	0,27%	88,15%	
3.1.1	SINAPI/PE 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS	M	57,25	83,37	4.772,93	0,27%	88,43%	
3.2.2.4	SINAPI/PE 104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	430,40	17,71	4.682,52	0,27%	88,69%	
10.3	SINAPI/PE 91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM	M2	7,50	619,43	4.645,73	0,27%	88,96%	
3.2.2.7	SINAPI/PE 98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.	KG	414,79	56,00	4.593,68	0,26%	89,22%	
3.2.4.16	SINAPI/PE 92768	CONCRETAGEM DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	M2	403,00	16,79	4.550,09	0,26%	89,48%	
3.2.2.6	SINAPI/PE 96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM	M3	9,35	886,14	4.342,09	0,25%	89,73%	



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02 NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

Data Base:

06/2025

Data de Emissão:

29/07/2025

Revisão:

REV00

Edital:

Orçamento:

Local:

Primitivo de Miranda - Vitória de Santo Antão/PE.

CURVA ABC DE SERVIÇO									
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		PESO	ACUMULADO	FAIXA
					UNITÁRIO	TOTAL			
13.11	SINAPI/PE 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	M	771,50	5,53	4.266,40	0,24%	89,97%	B
4.1.7	COMPOSIÇÃO ADAPTADA 103669A	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,80	1.119,84	4.255,39	0,24%	90,22%	
4.2.2.2	SINAPI/PE 92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE	M2	81,11	214,86	4.086,64	0,23%	90,45%	
3.2.4.20	SINAPI/PE 89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM.	KG	294,50	13,30	3.916,85	0,22%	90,67%	
4.1.1	SINAPI/PE 92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE	M2	22,50	202,32	3.860,27	0,22%	90,90%	
3.2.4.8	SINAPI/PE 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM	M3	4,69	809,51	3.796,60	0,22%	91,11%	
3.2.4.3	SINAPI/PE 96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM	M2	125,00	91,23	3.789,69	0,22%	91,33%	
13.1	COMPOSIÇÃO ADAPTADA 101512A	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	3.755,03	3.755,03	0,21%	91,54%	
6.3	SINAPI/PE 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	M	55,94	66,08	3.696,52	0,21%	91,76%	
14.1.10	SINAPI/PE 102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00	1.180,85	3.542,55	0,20%	91,96%	
4.3.2	SINAPI/PE 92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM	M2	56,17	62,52	3.511,75	0,20%	92,16%	
13.12	SINAPI/PE 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	401,80	8,51	3.419,32	0,20%	92,35%	
9.4	SINAPI/PE 88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOIS.	M2	149,61	21,04	3.147,79	0,18%	92,53%	
15.7	COMPOSIÇÃO ADAPTADA 91867A	TUBULAÇÃO METÁLICA GALVANIZADA, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,89	17,06	3.085,98	0,18%	92,71%	
3.2.4.5	SINAPI/PE 104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	430,40	17,71	2.869,02	0,16%	92,87%	
3.2.3.18	SINAPI/PE 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	919,00	12,94	2.820,92	0,16%	93,04%	
14.1.12	SINAPI/PE 100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	931,07	2.793,21	0,16%	93,20%	
14.1.12	SINAPI/PE 100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	931,07	2.793,21	0,16%	93,36%	
14.2.31	SINAPI/PE 89800	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	82,84	31,96	2.647,57	0,15%	93,51%	
3.2.3.10	SINAPI/PE 96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM	M3	9,35	886,14	2.578,67	0,15%	93,65%	
3.2.1.8	SINAPI/PE 104737	REATOR MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	89,15	28,84	2.571,09	0,15%	93,80%	
4.1.3	SINAPI/PE 92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	155,00	16,35	2.534,25	0,14%	93,95%	
3.2.4.2	SINAPI/PE 95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 1 CV OU 99 HP, HM 2 A 14 M, Q 7 A 28,90 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	M2	55,31	45,69	2.470,00	0,14%	94,09%	
14.1.33	COMPOSIÇÃO ADAPTADA 102126A	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	5,00	5.069,59	2.457,30	0,14%	94,23%	
13.13	SINAPI/PE 91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	198,40	11,89	2.358,98	0,13%	94,36%	
3.2.3.11	SINAPI/PE 97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -	M3	3,32	701,38	2.328,58	0,13%	94,50%	
4.2.1.5	SINAPI/PE 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	343,00	13,54	2.234,10	0,13%	94,62%	
3.2.3.7	SINAPI/PE 92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	403,00	16,79	2.216,28	0,13%	94,75%	
4.2.2.6	SINAPI/PE 103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	9,15	1.138,87	2.209,41	0,13%	94,88%	
4.2.1.1	SINAPI/PE 92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	20,28	141,95	2.203,06	0,13%	95,00%	
15.1	SINAPI/PE 96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2	UN	1,00	2.159,81	2.159,81	0,12%	95,13%	
13.9	SINAPI/PE 91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	M	563,10	3,82	2.151,04	0,12%	95,25%	
15.3	COMPOSIÇÃO ADAPTADA 890/1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65MM	M	14,40	146,30	2.106,72	0,12%	95,37%	
3.2.1.5	SINAPI/PE 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	202,00	13,29	2.020,08	0,12%	95,49%	
14.1.30	SINAPI/PE 89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	37,52	53,65	2.012,95	0,12%	95,60%	
4.2.1.4	SINAPI/PE 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	140,00	15,24	1.874,52	0,11%	95,71%	
8.3	SINAPI/PE 87546	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO	M2	43,25	43,15	1.866,24	0,11%	95,81%	
3.2.2.5	SINAPI/PE 104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	166,00	20,91	1.860,99	0,11%	95,92%	
10.2	SINAPI/PE 100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	2,10	885,07	1.858,65	0,11%	96,03%	
4.2.1.3	SINAPI/PE 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	162,00	17,48	1.800,44	0,10%	96,13%	
3.2.3.17	SINAPI/PE 92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,	KG	146,00	12,17	1.776,82	0,10%	96,23%	
8.8	SINAPI/PE 87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE	M2	169,26	10,22	1.729,84	0,10%	96,33%	
3.2.3.3	SINAPI/PE 96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM	M2	125,00	91,23	1.658,56	0,09%	96,42%	
15.6	SINAPI/PE 91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	107,83	15,09	1.627,15	0,09%	96,52%	
15.2	COMPOSIÇÃO ADAPTADA 890	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80MM	M	9,69	164,33	1.592,36	0,09%	96,61%	
15.5	SINAPI/PE 101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	5,00	317,43	1.587,15	0,09%	96,70%	
3.2.1.4	SINAPI/PE 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	228,00	15,74	1.574,00	0,09%	96,79%	
3.2.1.7	SINAPI/PE 98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.	M2	414,79	56,00	1.559,04	0,09%	96,88%	
3.2.2.1	SINAPI/PE 96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO	M3	5,71	270,58	1.545,01	0,09%	96,97%	
3.2.4.10	SINAPI/PE 92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E	M2	90,01	112,66	1.541,19	0,09%	97,06%	
3.2.3.9	SINAPI/PE 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	228,00	15,74	1.511,04	0,09%	97,14%	
3.2.4.4	SINAPI/PE 104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	166,00	20,91	1.505,52	0,09%	97,23%	
10.1	SINAPI/PE 100685	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,	UN	1,00	1.417,14	1.417,14	0,08%	97,31%	
3.2.3.13	SINAPI/PE 96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM	M3	9,35	886,14	1.364,66	0,08%	97,39%	
3.1.2	SINAPI/PE 96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO	M3	249,19	189,38	1.359,75	0,08%	97,46%	
2.1	SINAPI/PE 100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	891,84	1,59	1.329,40	0,08%	97,54%	
14.1.15	SINAPI/PE 86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -	UN	13,00	99,87	1.298,31	0,07%	97,61%	
13.2	SINAPI/PE 97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO	UN	9,00	143,86	1.294,74	0,07%	97,69%	
3.2.4.12	SINAPI/PE 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	343,00	13,54	1.245,68	0,07%	97,76%	
15.10	COMPOSIÇÃO ADAPTADA COMP3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	28,00	38,79	1.086,12	0,06%	97,82%	
11.1	SINAPI/PE 88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX. APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	75,64	14,03	1.061,23	0,06%	97,88%	
10.4	SINAPI/PE 94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VITROS INCLUSOS),	M2	3,50	302,13	1.057,46	0,06%	97,94%	
14.1.18	SINAPI/PE 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E	UN	8,00	131,75	1.054,00	0,06%	98,00%	
11.4	SINAPI/PE 88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE	M2	338,52	6,16	1.042,64	0,06%	98,06%	
11.4	SINAPI/PE 88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE	M2	338,52	6,16	1.042,64	0,06%	98,12%	
3.2.3.19	SINAPI/PE 92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	93,00	10,80	1.004,40	0,06%	98,18%	
4.2.2.4	SINAPI/PE 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	343,00	13,54	1.001,96	0,06%	98,24%	
9.3	SINAPI/PE 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	149,61	6,53	976,95	0,06%	98,29%	
3.2.1.1	SINAPI/PE 96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU	M3	0,98	993,06	973,20	0,06%	98,35%	
6.1	SINAPI/PE 104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARIETAS OU SARIETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	55,94	17,29	967,20	0,06%	98,40%	
13.3	COMPOSIÇÃO ADAPTADA 100561A	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM 250X250X100	UN	2,00	481,58	963,16	0,06%	98,46%	
3.2.4.22	SINAPI/PE 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM	M2	1.606,54	5,54	895,26	0,05%	98,51%	
15.8	SINAPI/PE 97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -	UN	29,00	28,99	840,71	0,05%	98,56%	



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02 NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

Data Base:

06/2025

Data de Emissão:

29/07/2025

Revisão:

REV00

Edital:

Orçamento:

Local:

Primitivo de Miranda - Vitória de Santo Antão/PE.

CURVA ABC DE SERVIÇO									
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		PESO	ACUMULADO	FAIXA
					UNITÁRIO	TOTAL			
3.2.4.14	SINAPI/PE 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	919,00	12,94	776,40	0,04%	98,60%	
13.10	SINAPI/PE 91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA	M	25,20	30,66	772,63	0,04%	98,65%	
4.3.1	SINAPI/PE 92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	14,04	54,36	763,21	0,04%	98,69%	
3.2.2.2	SINAPI/PE 96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER.	M3	24,40	914,14	749,59	0,04%	98,73%	
14.1.14	COMPOSIÇÃO ADAPTADA 93441B	TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTÉTICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR 110X60 CM, COM ENGATE FLEXÍVEL E TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE DE PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	744,44	744,44	0,04%	98,78%	
13.21	SINAPI/PE 103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	18,00	41,33	743,94	0,04%	98,82%	
8.7	SINAPI/PE 101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	4,08	178,20	727,06	0,04%	98,86%	
14.1.17	SINAPI/PE 94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E	UN	5,00	233,30	699,90	0,04%	98,90%	
3.2.4.9	SINAPI/PE 92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE	M2	22,50	202,32	691,93	0,04%	98,94%	
4.2.2.1	SINAPI/PE 92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	20,28	141,95	675,68	0,04%	98,98%	
3.2.4.7	SINAPI/PE 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	202,00	13,29	664,50	0,04%	99,02%	
7.5	SINAPI/PE 87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE	M2	3,30	175,24	578,29	0,03%	99,05%	
13.6	SINAPI/PE 92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	10,00	56,67	566,70	0,03%	99,08%	
4.2.2.3	SINAPI/PE 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	162,00	17,48	559,36	0,03%	99,11%	
14.1.31	SINAPI/PE 89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	M	86,96	6,41	557,41	0,03%	99,15%	
3.2.4.13	SINAPI/PE 103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022 PS	M3	0,72	736,24	530,09	0,03%	99,18%	
14.2.1	SINAPI/PE 89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E	UN	9,00	53,18	478,62	0,03%	99,20%	
14.2.22	SINAPI/PE 89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA	UN	8,00	59,48	475,84	0,03%	99,23%	
3.2.4.11	SINAPI/PE 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	162,00	17,48	471,96	0,03%	99,26%	
13.25	COMPOSIÇÃO ADAPTADA 102136A	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV	UN	1,00	468,41	468,41	0,03%	99,28%	
14.1.2	SINAPI/PE 94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E	UN	5,00	233,30	466,60	0,03%	99,31%	
14.2.20	SINAPI/PE 89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA	UN	24,00	18,86	452,64	0,03%	99,34%	
13.15	SINAPI/PE 93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E	UN	4,00	106,91	427,64	0,02%	99,36%	
14.1.32	SINAPI/PE 89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	M	25,15	15,48	389,32	0,02%	99,38%	
4.2.1.6	SINAPI/PE 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	684,00	11,33	385,22	0,02%	99,41%	
14.2.27	SINAPI/PE 89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA	UN	20,00	33,72	370,92	0,02%	99,43%	
14.1.25	SINAPI/PE 89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	23,00	15,11	347,53	0,02%	99,45%	
13.17	SINAPI/PE 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E	UN	21,00	16,28	341,88	0,02%	99,47%	
14.1.9	SINAPI/PE 94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E	UN	8,00	41,22	329,76	0,02%	99,49%	
3.2.1.3	SINAPI/PE 104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	17,00	19,24	327,08	0,02%	99,50%	
14.2.18	SINAPI/PE 89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA	UN	20,00	33,72	303,48	0,02%	99,52%	
13.8	SINAPI/PE 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	8,00	37,34	298,72	0,02%	99,54%	
3.2.3.8	SINAPI/PE 92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	376,00	15,65	297,35	0,02%	99,56%	
3.2.3.8	SINAPI/PE 92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	376,00	15,65	297,35	0,02%	99,57%	
14.2.16	SINAPI/PE 89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA	UN	15,00	19,56	293,40	0,02%	99,59%	
14.2.6	SINAPI/PE 89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	11,30	25,47	287,81	0,02%	99,61%	
14.1.24	SINAPI/PE 89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	UN	26,00	10,97	285,22	0,02%	99,62%	
14.1.29	SINAPI/PE 94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -	M	10,26	26,51	271,99	0,02%	99,64%	
4.1.4	SINAPI/PE 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	140,00	15,24	259,08	0,01%	99,65%	
3.2.3.6	SINAPI/PE 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	228,00	15,74	251,84	0,01%	99,67%	
3.2.3.6	SINAPI/PE 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	228,00	15,74	251,84	0,01%	99,68%	
15.9	SINAPI/PE 102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	6,88	36,48	250,98	0,01%	99,70%	
3.2.4.17	SINAPI/PE 92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	376,00	15,65	250,40	0,01%	99,71%	
14.2.29	SINAPI/PE 89825	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	10,00	20,69	206,90	0,01%	99,72%	
14.2.21	SINAPI/PE 89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	2,00	96,54	193,08	0,01%	99,73%	
14.2.23	SINAPI/PE 89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA	UN	6,00	31,84	191,04	0,01%	99,74%	
14.1.5	SINAPI/PE 94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4",	UN	8,00	23,86	190,88	0,01%	99,75%	
13.20	SINAPI/PE 91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	3,00	61,53	184,59	0,01%	99,77%	
14.1.6	SINAPI/PE 94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2",	UN	7,00	42,24	168,96	0,01%	99,78%	
4.2.2.5	SINAPI/PE 95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	64,00	2,58	165,12	0,01%	99,78%	
4.1.5	SINAPI/PE 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	343,00	13,54	162,48	0,01%	99,79%	
15.4	COMPOSIÇÃO ADAPTADA 890/2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50MM	M	1,39	113,92	158,35	0,01%	99,80%	
14.2.30	SINAPI/PE 89798	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	11,31	13,48	152,46	0,01%	99,81%	
14.2.3	SINAPI/PE 86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -	UN	16,00	11,06	143,78	0,01%	99,82%	
14.2.28	SINAPI/PE 89778	LUA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	7,00	20,02	140,14	0,01%	99,83%	
14.2.5	SINAPI/PE 89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA	UN	9,00	15,09	135,81	0,01%	99,84%	
14.2.9	SINAPI/PE 89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA	UN	11,00	12,17	133,87	0,01%	99,84%	
14.1.3	SINAPI/PE 103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	4,00	32,74	130,96	0,01%	99,85%	
13.7	SINAPI/PE 92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,	UN	2,00	63,53	127,06	0,01%	99,86%	
14.1.20	SINAPI/PE 94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2",	UN	7,00	42,24	126,72	0,01%	99,87%	
13.16	SINAPI/PE 93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E	UN	1,00	122,36	122,36	0,01%	99,87%	
14.1.21	SINAPI/PE 89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	UN	21,00	7,63	122,08	0,01%	99,88%	
14.1.26	SINAPI/PE 104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3,00	36,26	108,78	0,01%	99,89%	
14.1.23	SINAPI/PE 89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	UN	9,00	11,88	106,92	0,01%	99,89%	
13.14	SINAPI/PE 93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E	UN	1,00	106,91	106,91	0,01%	99,90%	
13.19	COMPOSIÇÃO ADAPTADA COMP2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A SURTOS	UN	1,00	106,75	106,75	0,01%	99,90%	
3.2.3.4	SINAPI/PE 104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	166,00	20,91	104,55	0,01%	99,91%	
14.2.25	SINAPI/PE 89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UN	6,00	17,41	104,46	0,01%	99,92%	
14.2.14	SINAPI/PE 89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA	UN	4,00	34,51	103,53	0,01%	99,92%	
14.1.22	SINAPI/PE 104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	10,00	16,77	100,62	0,01%	99,93%	
14.1.19	SINAPI/PE 94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1",	UN	3,00	31,72	95,16	0,01%	99,93%	
6.2	SINAPI/PE 100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF. 09/2024	M2	891,84	1,59	88,63	0,01%	99,94%	
3.1.3	SINAPI/PE 97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO	M2	96,32	0,92	88,61	0,01%	99,94%	
13.18	SINAPI/PE 93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E	UN	5,00	17,11	85,55	0,00%	99,95%	
3.2.3.5	SINAPI/PE 104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	430,40	17,71	70,84	0,00%	99,95%	
14.2.2	SINAPI/PE 89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO	UN	3,00	22,41	67,23	0,00%	99,96%	
14.1.8	SINAPI/PE 104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	10,00	16,77	67,08	0,00%	99,96%	
14.2.8	SINAPI/PE 89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA	UN	5,00	12,87	64,35	0,00%	99,96%	
14.2.15	SINAPI/PE 89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA	UN	5,00	12,53	62,65	0,00%	99,97%	
3.2.3.2	SINAPI/PE 95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER.	M2	55,31	45,69	57,11	0,00%	99,97%	
14.2.10	SINAPI/PE 89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA	UN	2,00	25,16	50,32	0,00%	99,97%	



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:
CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02 NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

Data Base: 06/2025
Data de Emissão: 29/07/2025
Revisão: REV00
Edital:
Orçamento:

Local:
Primitivo de Miranda - Vitória de Santo Antão/PE.

CURVA ABC DE SERVIÇO									
ITEM	CODÍGIO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		PESO	ACUMULADO	FAIXA
					UNITÁRIO	TOTAL			
14.2.24	SINAPI/PE 89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA	UN	1,00	47,61	47,61	0,00%	99,98%	
14.2.13	SINAPI/PE 104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00	23,05	46,10	0,00%	99,98%	
14.2.11	SINAPI/PE 89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA	UN	2,00	22,92	45,84	0,00%	99,98%	
14.2.4	SINAPI/PE 104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	UN	3,00	13,22	39,66	0,00%	99,98%	
14.1.1	SINAPI/PE 90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E	UN	1,00	39,52	39,52	0,00%	99,99%	
14.1.7	SINAPI/PE 89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	UN	21,00	7,63	38,15	0,00%	99,99%	
14.2.19	SINAPI/PE 89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA	UN	3,00	12,32	36,96	0,00%	99,99%	
14.1.4	SINAPI/PE 104034	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	35,64	35,64	0,00%	99,99%	
14.2.26	SINAPI/PE 89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA	UN	4,00	34,51	34,51	0,00%	99,99%	
14.2.7	SINAPI/PE 86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -	UN	16,00	11,06	33,18	0,00%	100,00%	
14.2.17	SINAPI/PE 89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA	UN	1,00	28,63	28,63	0,00%	100,00%	
13.22	COMPOSIÇÃO ADAPTADA 100907A	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	7,00	3,68	25,76	0,00%	100,00%	
14.2.12	SINAPI/PE 104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00	10,94	21,88	0,00%	100,00%	

FAIXA	INTERVALO	ACUMULADO
A	80,00%	80,00%
B	15,00%	95,00%
C	5,00%	100,00%

SERVIÇOS	1.748.895,66	95,35%
CANTEIRO DE OBRAS	21.217,53	1,16%
ADMINISTRAÇÃO	64.081,66	3,49%
TOTAL DA OBRA	1.834.194,85	100,00%