



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

Local:

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODIGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
1.0	CANTEIRO DE OBRAS					55.492,52	55.492,52	-	-
1.1	SINAPI/PE 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	568,15	3.408,90	3.408,90	-	-
							100,00%		
1.2	COMP.AJUSTADA 20703 DER-ES	BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M2	10,35	719,62	7.448,07	7.448,07	-	-
							100,00%		
1.3	SINAPI/PE 98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	280,76	116,73	32.773,11	32.773,11	-	-
							100,00%		
1.4	SINAPI/PE 105113	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024	UN	1,00	10.917,36	10.917,36	10.917,36	-	-
							100,00%		
1.5	SINAPI/PE 102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	945,08	945,08	945,08	-	-
							100,00%		
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					20.876,57	20.876,57	-	-
2.1	SINAPI/PE 97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	20,17	60,64	1.223,11	1.223,11	-	-
							100,00%		
2.2	COMP.ATUALIZADA 104796 EMLURB	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	160,88	17,45	2.807,36	2.807,36	-	-
							100,00%		
2.3	SINAPI/PE 97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	573,28	23,48	13.460,61	13.460,61	-	-
							100,00%		
2.4	SINAPI/PE 93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	501,24	3,25	1.629,03	1.629,03	-	-
							100,00%		
2.5	SINAPI/PE 100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	100,25	10,73	1.075,68	1.075,68	-	-



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

Local:

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODIGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
							100,00%		
2.6	SINAPI/PE 100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	864,98	0,56	484,39	484,39	-	-
							100,00%		
2.7	COMP. PRÓP. PMV 14	RETIRADA , SEM DANIFICAÇÃO E GUARDA DE TOTEM INSTITUCIONAL – MARCO ROTÁRIO (MARCO DA PAZ) DO ROTARY CLUB.	UN	1,00	196,39	196,39	196,39	-	-
							100,00%		
3.0	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES					58.037,87	7.640,19	44.579,04	5.818,64
3.1	LOCAÇÃO/MOVIMENTO DE TERRA					3.106,86	3.106,86	-	-
3.1.1	SINAPI/PE 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	19,80	83,96	1.662,41	1.662,41	-	-
							100,00%		
3.1.2	SINAPI/PE 96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	29,09	49,48	1.439,37	1.439,37	-	-
							100,00%		
3.1.3	SINAPI/PE 97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	5,52	0,92	5,08	5,08	-	-
							100,00%		
3.2	ESTRUTURA					19.604,69	4.533,33	15.071,36	-
3.2.1	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO					4.533,33	4.533,33	-	-
3.2.1.1	SINAPI/PE 96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,12	994,18	119,30	119,30	-	-
							100,00%		
3.2.1.2	SINAPI/PE 96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,68	173,99	292,30	292,30	-	-
							100,00%		
3.2.1.3	SINAPI/PE 92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,21	139,23	29,24	29,24	-	-
							100,00%		



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**Descrição do Serviço/Obra:**  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

**Local:**  
R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
3.2.1.4	SINAPI/PE 96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	8,00	91,90	735,20	735,20	-	-
							100,00%		
3.2.1.5	SINAPI/PE 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,74	17,35	116,94	116,94	-	-
							100,00%		
3.2.1.6	SINAPI/PE 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,69	13,46	63,13	63,13	-	-
							100,00%		
3.2.1.7	SINAPI/PE 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,52	15,19	478,79	478,79	-	-
							100,00%		
3.2.1.8	SINAPI/PE 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,19	17,47	195,49	195,49	-	-
							100,00%		
3.2.1.9	SINAPI/PE 92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,69	16,76	279,72	279,72	-	-
							100,00%		
3.2.1.10	SINAPI/PE 92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,83	15,60	480,95	480,95	-	-
							100,00%		
3.2.1.11	SINAPI/PE 94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,69	595,64	1.006,63	1.006,63	-	-
							100,00%		
3.2.1.12	SINAPI/PE 103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,69	395,13	667,77	667,77	-	-
							100,00%		
3.2.1.13	COMP. PRÓP. PMV 04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO INFERIOR, 80 X 80CM COM 5 CM DE ESPESSURA DE CONCRETO E 6CM ESPESSURA TOTAL, REQUADRADA COM CANTONEIRA "L" DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABAS DESIGUAIS A=69MM X B = 30MM X e=1,20MM (0,317KG/M),ACABAMENTO VASSOURADO PARA RECEBER CERÂMICA. INCLUSIVE CAIXILHO EM CANTONEIRA "L" DE ALUMÍNIO PARA INSTALAR NA ABERTURA DO RESERVATÓRIO E ENCAIXE DA TAMPA.	UN	1,00	13,62	13,62	13,62	-	-
							100,00%		



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

Local:

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODÍGIO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
3.2.1.14	SINAPI/PE 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,63	33,28	54,25	54,25	-	-
							100,00%		
3.2.2	LAJE DE PISO E TAMPA (RESERVATÓRIO INFERIOR)					2.257,18	-	2.257,18	-
3.2.2.1	SINAPI/PE 92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,85	15,60	44,46	-	44,46	-
								100,00%	
3.2.2.2	SINAPI/PE 92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,69	16,76	279,72	-	279,72	-
								100,00%	
3.2.2.3	SINAPI/PE 92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,83	15,60	480,95	-	480,95	-
								100,00%	
3.2.2.4	SINAPI/PE 103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,39	1.162,59	453,41	-	453,41	-
								100,00%	
3.2.2.5	SINAPI/PE 103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,83	1.186,77	985,02	-	985,02	-
								100,00%	
3.2.2.6	COMP. PRÓP. PMV 04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO INFERIOR, 80 X 80CM COM 5 CM DE ESPESSURA DE CONCRETO E 6CM ESPESSURA TOTAL, REQUADRADA COM CANTONEIRA "L" DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABAS DESIGUAIS A=69MM X B = 30MM X e=1,20MM (0,317KG/M),ACABAMENTO VASSOURADO PARA RECEBER CERÂMICA. INCLUSIVE CAIXILHO EM CANTONEIRA "L" DE ALUMÍNIO PARA INSTALAR NA ABERTURA DO RESERVATÓRIO E ENGASTE DA TAMPA	UN	1,00	13,62	13,62	-	13,62	-
								100,00%	
3.2.3	MESO/SUPERESTRUTURA/VEDAÇÃO					12.814,18	-	12.814,18	-
3.2.3.1	MESO/SUPERESTRUTURA					10.022,12	-	10.022,12	-
3.2.3.1.1	SINAPI/PE 92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,68	114,55	765,19	-	765,19	-
								100,00%	
3.2.3.1.2	SINAPI/PE 92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,07	196,65	603,72	-	603,72	-
								100,00%	



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**Descrição do Serviço/Obra:**  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

**Local:**

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
3.2.3.1.3	SINAPI/PE 92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	29,70	79,40	2.358,18	-	2.358,18	-
								100,00%	
3.2.3.1.4	SINAPI/PE 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,21	15,19	337,37	-	337,37	-
								100,00%	
3.2.3.1.5	SINAPI/PE 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,92	13,46	254,66	-	254,66	-
								100,00%	
3.2.3.1.6	SINAPI/PE 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,18	17,47	265,19	-	265,19	-
								100,00%	
3.2.3.1.7	SINAPI/PE 92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,69	16,76	279,72	-	279,72	-
								100,00%	
3.2.3.1.8	SINAPI/PE 92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65,54	15,60	1.022,42	-	1.022,42	-
								100,00%	
3.2.3.1.9	SINAPI/PE 92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,71	16,76	632,02	-	632,02	-
								100,00%	
3.2.3.1.10	SINAPI/PE 103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,38	1.162,59	441,78	-	441,78	-
								100,00%	
3.2.3.1.11	SINAPI/PE 103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,58	1.186,77	3.061,87	-	3.061,87	-
								100,00%	
3.2.3.2	VEDAÇÃO					2.792,06	-	2.792,06	-
3.2.3.2.1	SINAPI/PE 103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	24,63	113,36	2.792,06	-	2.792,06	-
								100,00%	



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

Local:

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
3.3		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/ELÉTRICAS				15.742,45	-	15.742,45	-
3.3.1		HIDROSANITÁRIA				11.743,93	-	11.743,93	-
3.3.1.1		ÁGUA FRIA				10.733,27	-	10.733,27	-
3.3.1.1.1		RESERVATÓRIO SUPERIOR (CAIXA D'ÁGUA) EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				709,53	-	709,53	-
3.3.1.1.1.1	SINAPI/PE 102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	315,06	315,06	-	315,06	-
								100,00%	
3.3.1.1.1.2	SINAPI/PE 102590	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021	UN	4,00	7,09	28,36	-	28,36	-
								100,00%	
3.3.1.1.1.3	SINAPI/PE 102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	2,00	5,57	11,14	-	11,14	-
								100,00%	
3.3.1.1.1.4	SINAPI/PE 94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	22,50	90,00	-	90,00	-
								100,00%	
3.3.1.1.1.5	SINAPI/PE 94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	24,03	48,06	-	48,06	-
								100,00%	
3.3.1.1.1.6	SINAPI/PE 89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	9,29	27,87	-	27,87	-
								100,00%	
3.3.1.1.1.7	SINAPI/PE 94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	8,59	17,18	-	17,18	-
								100,00%	
3.3.1.1.1.8	COMP.AJUSTADA 94688A SINAPI/PE	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	1,00	11,85	11,85	-	11,85	-
								100,00%	
3.3.1.1.1.9	SINAPI/PE 94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	8,34	8,34	-	8,34	-
								100,00%	



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**Descrição do Serviço/Obra:**  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

**Local:**

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
3.3.1.1.1.10	SINAPI/PE 94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	7,33	7,33	-	7,33	-
								100,00%	
3.3.1.1.1.11	SINAPI/PE 94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	35,06	35,06	-	35,06	-
								100,00%	
3.3.1.1.1.12	COMP.AJUSTADA 94489A SINAPI/PE	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	35,08	35,08	-	35,08	-
								100,00%	
3.3.1.1.1.13	SINAPI/PE 94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	36,46	36,46	-	36,46	-
								100,00%	
3.3.1.1.1.14	COMP.AJUSTADA 94648A SINAPI/PE	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,60	11,51	29,93	-	29,93	-
								100,00%	
3.3.1.1.1.15	SINAPI/PE 94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	0,95	8,22	7,81	-	7,81	-
								100,00%	
3.3.1.1.2	PONTO D'ÁGUA					1.190,57	-	1.190,57	-
3.3.1.1.2.1	SINAPI/PE 90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1,72	10,24	17,61	-	17,61	-
								100,00%	
3.3.1.1.2.2	SINAPI/PE 89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,90	13,58	25,80	-	25,80	-
								100,00%	
3.3.1.1.2.3	SINAPI/PE 90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	16,10	16,10	-	16,10	-
								100,00%	



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**Descrição do Serviço/Obra:**  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

**Local:**

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
3.3.1.1.2.4	COMP.AJUSTADA 89972A SINAPI/PE	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA, COM MANOPLA E CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	123,62	123,62	-	123,62	-
								100,00%	
3.3.1.1.2.5	SINAPI/PE 90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1,72	19,59	33,69	-	33,69	-
								100,00%	
3.3.1.1.2.6	SINAPI/PE 86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	14,04	14,04	-	14,04	-
								100,00%	
3.3.1.1.2.7	COMP.AJUSTADA 86908A SINAPI/PE	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 ", PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	177,61	177,61	-	177,61	-
								100,00%	
3.3.1.1.2.8	SINAPI/PE 100856	MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	51,13	51,13	-	51,13	-
								100,00%	
3.3.1.1.2.9	SINAPI/PE 95644	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	282,48	282,48	-	282,48	-
								100,00%	
3.3.1.1.2.10	COMP.AJUSTADA 86889A SINAPI/PE	BANCADA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	448,49	448,49	-	448,49	-
								100,00%	
3.3.1.1.3	RESERVATÓRIO INFERIOR 5.000L (CISTERNA)					8.833,17	-	8.833,17	-
3.3.1.1.3.1	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO/LAJE DE FUNDO					6.489,88	-	6.489,88	-
3.3.1.1.3.1.1	SINAPI/PE 96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,23	994,18	228,66	-	228,66	-
								100,00%	
3.3.1.1.3.1.2	SINAPI/PE 96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	3,84	173,99	668,12	-	668,12	-
								100,00%	





**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**Descrição do Serviço/Obra:**  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

**Local:**

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
3.3.1.1.3.1.3	SINAPI/PE 92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,10	139,23	988,53	-	988,53	-
								100,00%	
3.3.1.1.3.1.4	SINAPI/PE 96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,06	91,90	373,11	-	373,11	-
								100,00%	
3.3.1.1.3.1.5	SINAPI/PE 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	19,94	17,35	345,96	-	345,96	-
								100,00%	
3.3.1.1.3.1.6	SINAPI/PE 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,84	13,46	267,05	-	267,05	-
								100,00%	
3.3.1.1.3.1.7	SINAPI/PE 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,82	11,26	347,03	-	347,03	-
								100,00%	
3.3.1.1.3.1.8	SINAPI/PE 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,00	15,19	379,75	-	379,75	-
								100,00%	
3.3.1.1.3.1.9	SINAPI/PE 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,46	17,47	235,15	-	235,15	-
								100,00%	
3.3.1.1.3.1.10	SINAPI/PE 94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,49	595,64	887,50	-	887,50	-
								100,00%	
3.3.1.1.3.1.11	SINAPI/PE 103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,49	395,13	588,74	-	588,74	-
								100,00%	
3.3.1.1.3.1.12	SINAPI/PE 97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	3,06	2,95	9,03	-	9,03	-
								100,00%	
3.3.1.1.3.1.13	SINAPI/PE 92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,90	16,76	132,40	-	132,40	-



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**Descrição do Serviço/Obra:**  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

**Local:**

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
								100,00%	
3.3.1.1.3.1.14	SINAPI/PE 92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,90	15,60	138,84	-	138,84	-
								100,00%	
3.3.1.1.3.1.15	SINAPI/PE 94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,42	595,64	250,17	-	250,17	-
								100,00%	
3.3.1.1.3.1.16	SINAPI/PE 103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,42	395,13	165,95	-	165,95	-
								100,00%	
3.3.1.1.3.1.17	SINAPI/PE 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	14,54	33,28	483,89	-	483,89	-
								100,00%	
3.3.1.1.3.2	ELEVAÇÃO					2.343,29	-	2.343,29	-
3.3.1.1.3.2.1	SINAPI/PE 103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	10,82	113,36	1.226,56	-	1.226,56	-
								100,00%	
3.3.1.1.3.2.2	SINAPI/PE 87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	13,03	9,47	123,39	-	123,39	-
								100,00%	
3.3.1.1.3.2.3	SINAPI/PE 98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	15,82	62,79	993,34	-	993,34	-
								100,00%	
3.3.1.2	ESGOTO (ÁGUAS CINZAS)					506,54	-	506,54	-
3.3.1.2.1	SINAPI/PE 90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,60	10,24	6,14	-	6,14	-
								100,00%	
3.3.1.2.2	SINAPI/PE 89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	12,37	24,74	-	24,74	-
								100,00%	



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**Descrição do Serviço/Obra:**  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

**Local:**  
R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
3.3.1.2.3	SINAPI/PE 89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	0,50	15,08	7,54	-	7,54	-
								100,00%	
3.3.1.2.4	SINAPI/PE 90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,60	19,59	11,75	-	11,75	-
								100,00%	
3.3.1.2.5	SINAPI/PE 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,50	33,08	16,54	-	16,54	-
								100,00%	
3.3.1.2.6	SINAPI/PE 98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	439,83	439,83	-	439,83	-
								100,00%	
3.3.1.3	ÁGUAS PLUVIAIS					504,12	-	504,12	-
3.3.1.3.1	SINAPI/PE 89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	2,72	36,66	99,72	-	99,72	-
								100,00%	
3.3.1.3.2	COMP.AJUSTADA 0772S.S.1. TCPO 13	RALO FOFO SEMIESFÉRICO , 100MM, PARA LAJES/CALHAS, SAÍDA VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	23,49	23,49	-	23,49	-
								100,00%	
3.3.1.3.3	SINAPI/PE 89692	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	116,26	116,26	-	116,26	-
								100,00%	
3.3.1.3.4	SINAPI/PE 89524	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	35,72	35,72	-	35,72	-
								100,00%	
3.3.1.3.5	SINAPI/PE 89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	23,12	23,12	-	23,12	-
								100,00%	



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**Descrição do Serviço/Obra:**  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

**Local:**

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
3.3.1.3.6	SINAPI/PE 89545	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	19,48	19,48	-	19,48	-
								100,00%	
3.3.1.3.7	SINAPI/PE 89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	0,80	26,80	21,44	-	21,44	-
								100,00%	
3.3.1.3.8	SINAPI/PE 89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	33,28	66,56	-	66,56	-
								100,00%	
3.3.1.3.9	SINAPI/PE 89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	18,92	18,92	-	18,92	-
								100,00%	
3.3.1.3.10	SINAPI/PE 89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	44,10	44,10	-	44,10	-
								100,00%	
3.3.1.3.11	SINAPI/PE 89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	0,61	57,89	35,31	-	35,31	-
								100,00%	
3.3.2	ELÉTRICA (INSTALAÇÕES PREDIAIS)					3.998,52	-	3.998,52	-
3.3.2.1	COMP.AJUSTADA 101489A SINAPI/PE	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR TIPO NEMA DE 60 ATÉ 100A.	UN	1,00	1.477,35	1.477,35	-	1.477,35	-
								100,00%	
3.3.2.2	SINAPI/PE 97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	144,88	144,88	-	144,88	-
								100,00%	
3.3.2.3	SINAPI/PE 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	133,72	133,72	-	133,72	-
								100,00%	
3.3.2.4	SINAPI/PE 90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	7,85	10,24	80,38	-	80,38	-
								100,00%	



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**Descrição do Serviço/Obra:**  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

**Local:**

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODIGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
3.3.2.5	SINAPI/PE 97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,01	76,99	0,77	-	0,77	-
								100,00%	
3.3.2.6	SINAPI/PE 101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	130,04	130,04	-	130,04	-
								100,00%	
3.3.2.7	SINAPI/PE 91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,71	11,60	43,04	-	43,04	-
								100,00%	
3.3.2.8	SINAPI/PE 91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,84	12,55	23,09	-	23,09	-
								100,00%	
3.3.2.9	SINAPI/PE 91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,50	11,87	17,81	-	17,81	-
								100,00%	
3.3.2.10	SINAPI/PE 90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	7,85	19,59	153,78	-	153,78	-
								100,00%	
3.3.2.11	COMP.AJUSTADA 93663A SINAPI/PE	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30A, CORRENTE DE 40A, TIPO"AC"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	218,19	218,19	-	218,19	-
								100,00%	
3.3.2.12	SINAPI/PE 101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	23,27	116,35	-	116,35	-
								100,00%	
3.3.2.13	SINAPI/PE 91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	24,67	74,01	-	74,01	-
								100,00%	
3.3.2.14	SINAPI/PE 91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	16,07	64,28	-	64,28	-
								100,00%	



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**Descrição do Serviço/Obra:**  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

**Local:**

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODIGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
3.3.2.15	SINAPI/PE 91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	47,93	47,93	-	47,93 100,00%	-
3.3.2.16	SINAPI/PE 91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11,76	3,85	45,28	-	45,28 100,00%	-
3.3.2.17	SINAPI/PE 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,43	5,57	503,70	-	503,70 100,00%	-
3.3.2.18	SINAPI/PE 91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	44,09	44,09	-	44,09 100,00%	-
3.3.2.19	SINAPI/PE 92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	39,00	78,00	-	78,00 100,00%	-
3.3.2.20	SINAPI/PE 92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	70,28	70,28	-	70,28 100,00%	-
3.3.2.21	SINAPI/PE 91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	59,71	59,71	-	59,71 100,00%	-
3.3.2.22	SINAPI/PE 92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	82,74	82,74	-	82,74 100,00%	-
3.3.2.23	SINAPI/PE 102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	108,38	216,76	-	216,76 100,00%	-
3.3.2.24	COMP.AJUSTADA 103788A SINAPI/PE	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	86,17	172,34	-	172,34 100,00%	-
3.4	ESQUADRIAS					2.876,90	-	2.876,90	-
3.4.1	COMP.AJUSTADA 94807A SINAPI/PE	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 80X200CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	860,25	860,25	-	860,25 100,00%	-
3.4.2	COMP.ATUALIZADA 09.02.030 EMLURB	PORTA DE ENROLAR DE AÇO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M2	4,69	429,99	2.016,65	-	2.016,65 100,00%	-
3.5	REVESTIMENTO HORIZONTAL/VERTICAL					12.536,20	-	10.888,33	1.647,87
3.5.1	HORIZONTAL (PISO E PRATELEIRAS/TETO)					4.851,94	-	4.851,94	-



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**Descrição do Serviço/Obra:**  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

**Local:**

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
3.5.1.1	PISO E PRATELEIRAS					3.677,56	-	3.677,56	-
3.5.1.1.1	SINAPI/PE 87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	7,17	38,67	277,26	-	277,26	-
								100,00%	
3.5.1.1.2	SINAPI/PE 87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	7,17	161,90	1.160,82	-	1.160,82	-
								100,00%	
3.5.1.1.3	COMP.ATUALIZADA C4068 SEINFRA	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA E=2cm	M2	3,48	643,53	2.239,48	-	2.239,48	-
								100,00%	
3.5.1.2	TETO					1.174,38	-	1.174,38	-
3.5.1.2.1	SINAPI/PE 96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	7,64	64,86	495,53	-	495,53	-
								100,00%	
3.5.1.2.2	SINAPI/PE 96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	11,00	3,68	40,48	-	40,48	-
								100,00%	
3.5.1.2.3	SINAPI/PE 87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	9,47	8,62	81,63	-	81,63	-
								100,00%	
3.5.1.2.4	SINAPI/PE 90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	9,47	58,79	556,74	-	556,74	-
								100,00%	
3.5.2	VERTICAL (PAREDE INTERNA E EXTERNA)					7.684,26	-	6.036,39	1.647,87
3.5.2.1	PAREDES INTERNAS					2.628,10	-	2.628,10	-
3.5.2.1.1	SINAPI/PE 87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	11,96	10,27	122,83	-	122,83	-
								100,00%	
3.5.2.1.2	SINAPI/PE 87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	11,85	8,75	103,69	-	103,69	-
								100,00%	



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**Descrição do Serviço/Obra:**  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

**Local:**

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODIGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
3.5.2.1.3	SINAPI/PE 87549	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	11,96	34,15	408,43	-	408,43	-
								100,00%	
3.5.2.1.4	COMP.AJUSTADA 104611A SINAPI/PE	REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	11,96	117,22	1.401,95	-	1.401,95	-
								100,00%	
3.5.2.1.5	SINAPI/PE 87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	11,85	49,89	591,20	-	591,20	-
								100,00%	
3.5.2.2	PAREDE EXTERNA					5.056,16	-	3.408,29	1.647,87
3.5.2.2.1	SINAPI/PE 87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	14,21	10,27	145,94	-	145,94	-
								100,00%	
3.5.2.2.2	SINAPI/PE 87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	13,70	8,75	119,88	-	119,88	-
								100,00%	
3.5.2.2.3	SINAPI/PE 87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	5,20	54,93	285,64	-	285,64	-
								100,00%	
3.5.2.2.4	COMP.AJUSTADA 87775 SINAPI/PE	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	22,71	74,02	1.680,99	-	1.680,99	-
								100,00%	
3.5.2.2.5	COMP.AJUSTADA 104611A2 SINAPI/PE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PLACAS CERÂMICAS TIPO AMADEIRADAS, EXTRA, FORMATO MAIOR OU IGUAL À 2756 CM².	M2	5,20	206,02	1.071,30	-	1.071,30	-
								100,00%	





**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

Local:

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
3.5.2.2.6	COMP. PRÓP. PMV 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABAS IGUAIS 2,54CM X 5,08CM X 2,54CM X 3,17MM FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO.	M	4,95	21,12	104,54	-	104,54	-
								100,00%	
3.5.2.2.7	COMP.ATUALIZADA C3652 SEINFRA	RUFO/ALGIEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM COM ESPESSURA DE 5CM	M2	6,60	169,99	1.121,93	-	-	1.121,93
									100,00%
3.5.2.2.8	SINAPI/PE 11986	PLACA EM ACM COM LOGOMARCA ADESIVADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NAS DIM. 70 X 115CM	UN	1,00	525,94	525,94	-	-	525,94
									100,00%
3.6	TRATAMENTOS ESPECIAIS/PINTURA					4.170,77	-	-	4.170,77
3.6.1	TRATAMENTOS ESPECIAIS					964,88	-	-	964,88
3.6.1.1	SINAPI/PE 98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	15,62	60,98	952,51	-	-	952,51
									100,00%
3.6.1.2	SINAPI/PE 98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	UN	1,00	12,37	12,37	-	-	12,37
									100,00%
3.6.2	PINTURA					3.205,89	-	-	3.205,89
3.6.2.1	PINTURA INTERNA					428,45	-	-	428,45
3.6.2.1.1	SINAPI/PE 88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	7,64	40,17	306,90	-	-	306,90
									100,00%
3.6.2.1.2	SINAPI/PE 104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	7,64	15,91	121,55	-	-	121,55
									100,00%
3.6.2.2	PINTURA EXTERNA					2.777,44	-	-	2.777,44
3.6.2.2.1	SINAPI/PE 96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	22,71	35,71	810,97	-	-	810,97
									100,00%
3.6.2.2.2	SINAPI/PE 88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	9,47	40,17	380,41	-	-	380,41
									100,00%
3.6.2.2.3	SINAPI/PE 104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	22,71	14,78	335,65	-	-	335,65



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**Descrição do Serviço/Obra:**  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

**Local:**

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
									100,00%
3.6.2.2.4	SINAPI/PE 88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	9,47	21,17	200,48	-	-	200,48
									100,00%
3.6.2.2.5	SINAPI/PE 100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	12,58	15,44	194,24	-	-	194,24
									100,00%
3.6.2.2.6	SINAPI/PE 100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	12,58	68,02	855,69	-	-	855,69
									100,00%
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/PRAÇA					43.575,28	-	-	43.575,28
4.1	COMP.AJUSTADA 101489A SINAPI/PE	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR TIPO NEMA DE 60 ATÉ 100A.	UN	1,00	1.477,35	1.477,35	-	-	1.477,35
									100,00%
4.2	SINAPI/PE 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,15	126,36	145,31	-	-	145,31
									100,00%
4.3	SINAPI/PE 96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,72	105,86	76,22	-	-	76,22
									100,00%
4.4	SINAPI/PE 94967	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,22	702,68	857,27	-	-	857,27
									100,00%
4.5	SINAPI/PE 103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,22	395,13	482,06	-	-	482,06
									100,00%
4.6	SINAPI/PE 91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	29,64	237,12	-	-	237,12
									100,00%



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**Descrição do Serviço/Obra:**  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

**Local:**

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODIGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
4.7	SINAPI/PE 39746	CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	12,00	145,82	1.749,84	-	-	1.749,84
									100,00%
4.8	SINAPI/PE 96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	8,00	72,87	582,96	-	-	582,96
									100,00%
4.9	SINAPI/PE 97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	9,00	144,88	1.303,92	-	-	1.303,92
									100,00%
4.10	SINAPI/PE 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8,00	133,72	1.069,76	-	-	1.069,76
									100,00%
4.11	COMP.AJUSTADA 93009A SINAPI/PE	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	83,60	27,36	2.287,30	-	-	2.287,30
									100,00%
4.12	SINAPI/PE 91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	59,60	21,36	1.273,06	-	-	1.273,06
									100,00%
4.13	SINAPI/PE 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	92,60	5,57	515,78	-	-	515,78
									100,00%
4.14	COMP.AJUSTADA 100620A SINAPI/PE	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	1.782,91	8.914,55	-	-	8.914,55
									100,00%
4.15	COMP.ATUALIZADA 18.02.302 EMLURB	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO, PARA ENCAIXE EM POSTE DE AÇO E FIXAÇÃO P/ QUATRO LUMINÁRIAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	5,00	390,21	1.951,05	-	-	1.951,05
									100,00%
4.16	SINAPI/PE 101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	20,00	804,43	16.088,60	-	-	16.088,60
									100,00%
4.17	COMP.AJUSTADA 100619A SINAPI/PE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TIPO DECORATIVO COM 4,00 MT DE ALTURA EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FRIO, FLANGEADO E PINTADO NA COR PRETA METÁLICO, INCLUSIVE CHUMBADOR E 04 GLOBOS DE POLIETILENO LEITOSO DE 30 CM DE DIAMETRO COM LAMPADAS DE 40W CADA.	UN	3,00	1.506,31	4.518,93	-	-	4.518,93
									100,00%



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**Descrição do Serviço/Obra:**  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

**Local:**

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
4.18	SINAPI/PE 101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	44,20	44,20	-	-	44,20
									100,00%
5.0	PAVIMENTAÇÃO					76.771,08	-	76.771,08	-
5.1	SINAPI/PE 94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	28,18	53,17	1.498,33	-	1.498,33	-
								100,00%	
5.2	SINAPI/PE 94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	16,84	56,84	957,19	-	957,19	-
								100,00%	
5.3	COMP.AJUSTADA 94273A SINAPI/PE	ASSENTAMENTO DE RECRAVA (MEIO-FIO) EM PEDRA GRANÍTICA, DIMENSÕES 100X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA) - COM REAPROVEITAMENTO DE MEIO FIO ORIUNDOS DE REMOÇÃO DO LOCAL	M	6,60	28,60	188,76	-	188,76	-
								100,00%	
5.4	SINAPI/PE 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	97,19	66,54	6.467,02	-	6.467,02	-
								100,00%	
5.5	SINAPI/PE 94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	21,08	70,23	1.480,45	-	1.480,45	-
								100,00%	
5.6	SINAPI/PE 96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_01/2024	M3	2,78	914,67	2.542,78	-	2.542,78	-
								100,00%	
5.7	SINAPI/PE 94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	118,27	50,30	5.948,98	-	5.948,98	-
								100,00%	



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

Local:

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
5.8	COMP.ATUALIZADA 17.01.120 EMLURB	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 20 X 20, TATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO, EXCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO.	M2	33,48	256,76	8.596,32	-	8.596,32	-
								100,00%	
5.9	SINAPI/PE 102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	33,48	96,45	3.229,15	-	3.229,15	-
								100,00%	
5.10	SINAPI/PE 92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	70,55	87,97	6.206,28	-	6.206,28	-
								100,00%	
5.11	SINAPI/PE 93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	172,82	104,85	18.120,18	-	18.120,18	-
								100,00%	
5.12	SINAPI/PE 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	11,78	878,85	10.352,85	-	10.352,85	-
								100,00%	
5.13	COMP. PRÓP. PMV 11	PASSEIO EM CONCRETO PIGMENTADO NA COR ROXA, FCK = 20 MPa, INCLUÍDO PREPARO DE CAIXA, E= 5 cm	M2	22,10	82,98	1.833,86	-	1.833,86	-
								100,00%	
5.14	COMP. PRÓP. PMV 12	PASSEIO EM CONCRETO PIGMENTADO NA COR VERDE, FCK = 20 MPa, INCLUÍDO PREPARO DE CAIXA, E= 5 cm	M2	88,75	105,34	9.348,93	-	9.348,93	-
								100,00%	
6.0	MONUMENTO ROTARY					35.833,89	-	-	35.833,89
6.1	SINAPI/PE 97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	88,36	0,92	81,29	-	-	81,29
									100,00%
6.2	SINAPI/PE 97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	100,55	3,05	306,68	-	-	306,68
									100,00%
6.3	SINAPI/PE 97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	15,46	171,01	2.643,81	-	-	2.643,81
									100,00%
6.4	SINAPI/PE 97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	417,93	14,97	6.256,41	-	-	6.256,41
									100,00%



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**Descrição do Serviço/Obra:**  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

**Local:**

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
6.5	SINAPI/PE 97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	17,46	743,46	12.980,81	-	-	12.980,81
									100,00%
6.6	SINAPI/PE 101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	23,51	161,67	3.800,86	-	-	3.800,86
									100,00%
6.7	SINAPI/PE 94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	43,02	98,62	4.242,63	-	-	4.242,63
									100,00%
6.8	SINAPI/PE 87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	20,49	8,75	179,29	-	-	179,29
									100,00%
6.9	SINAPI/PE 87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	20,49	54,93	1.125,52	-	-	1.125,52
									100,00%
6.10	SINAPI/PE 96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	78,48	23,17	1.818,38	-	-	1.818,38
									100,00%
6.11	SINAPI/PE 102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	78,48	28,89	2.267,29	-	-	2.267,29
									100,00%
6.12	COMP. PRÓP. PMV 13	REALOCAÇÃO E REASSENTAMENTO DE TOTEM INSTITUCIONAL – MARCO ROTÁRIO (MARCO DA PAZ) DO ROTARY CLUB.	UN	1,00	130,92	130,92	-	-	130,92
									100,00%
7.0	URBANIZAÇÃO					24.250,73	-	9.843,88	14.406,85
7.1	LIXEIRA, MESAS EM CONCRETO E BANCOS					14.406,85	-	-	14.406,85
7.1.1	SINAPI/PE 103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	1.632,28	6.529,12	-	-	6.529,12
									100,00%
7.1.2	COMP. PRÓP. PMV 03	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOBILIÁRIO DE CONCRETO APARENTE POLIDO PARA PRAÇA, COMPOSTO POR UMA MESA COM 83CM DE ALTURA, TAMPO COM 90 X 90CM APOIADO REVESTIDO COM UMA SUPERFÍCIE DE CERÂMICA 10 X 10CM MONTADA SOBRE BASE COM SEÇÃO DE 20 X 20CM E 4 (QUATRO) BANCOS DE CONCRETO COM 50CM DE ALTURA, ASSENTO COM 30 X 30CM, APOIADO SOBRE BASE COM SEÇÃO DE 10 X 10CM, CONFORME DETALHES EM PROJETO.	CJ	2,00	1.325,32	2.650,64	-	-	2.650,64
									100,00%



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**Descrição do Serviço/Obra:**  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

**Local:**

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
7.1.3	COMP.ATUALIZADA 17.04.100 EMLURB	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA	UN	3,00	875,25	2.625,75	-	-	2.625,75
									100,00%
7.1.4	COMP. PRÓP. PMV 07	TOTEM (PEDESTAL) EM CONCRETO ARMADO APARENTE, DIMENSÕES 1,29 M ATÉ VIRADA, 0,62M VIRADA PARA ACESNTAMENTO DA PLACA, 1,00M DE LARGURA E ESPESURA MÉDIA DE 0,13M, INCLUSIVE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL 40 X 60CM.	UN	1,00	2.601,34	2.601,34	-	-	2.601,34
									100,00%
7.2	BANCO DE CONCRETO					9.843,88	-	9.843,88	-
7.2.1	SINAPI/PE 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	4,15	115,62	479,82	-	479,82	-
									100,00%
7.2.2	SINAPI/PE 101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	11,86	8,41	99,74	-	99,74	-
									100,00%
7.2.3	SINAPI/PE 96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	0,59	914,67	539,66	-	539,66	-
									100,00%
7.2.4	SINAPI/PE 103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	23,99	113,36	2.719,51	-	2.719,51	-
									100,00%
7.2.5	SINAPI/PE 97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	3,64	171,01	622,48	-	622,48	-
									100,00%
7.2.6	SINAPI/PE 97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	91,44	16,02	1.464,87	-	1.464,87	-
									100,00%
7.2.7	SINAPI/PE 97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	32,34	17,15	554,63	-	554,63	-
									100,00%



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

Local:

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CÓDIGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
7.2.8	SINAPI/PE 92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,14	16,76	304,03	-	304,03	-
								100,00%	
7.2.9	SINAPI/PE 94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,33	604,55	2.013,15	-	2.013,15	-
								100,00%	
7.2.10	SINAPI/PE 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	16,36	6,28	102,74	-	102,74	-
								100,00%	
7.2.11	COMP.ATUALIZADA 87792 EMLURB	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	16,36	54,93	898,65	-	898,65	-
								100,00%	
7.2.12	SINAPI/PE 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,34	33,28	44,60	-	44,60	-
								100,00%	
8.0	PLAYGROUND					65.647,39	-	-	65.647,39
8.1	SUBBASE					7.994,42	-	-	7.994,42
8.1.1	SINAPI/PE 101136	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	11,24	16,50	185,46	-	-	185,46
									100,00%
8.1.2	SINAPI/PE 96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	7,49	222,25	1.664,65	-	-	1.664,65
									100,00%
8.1.3	COMP.AJUSTADA 97113A SINAPI/PE	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL DE LAMINETES DE PILIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 25KN/M	M2	149,84	36,09	5.407,73	-	-	5.407,73
									100,00%
8.1.4	COMP.AJUSTADA 12764 ORSE	CAMADA DRENANTE COM PÓ DE PEDRA	M3	3,75	164,89	618,34	-	-	618,34
									100,00%
8.1.5	SINAPI/PE 100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	11,24	10,52	118,24	-	-	118,24
									100,00%
8.2	PISO					15.105,04	-	-	15.105,04





**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

Local:

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODÍGIO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
8.2.1	COMP.AJUSTADA 409427 CDHU	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA EM PLAUGOUND - (AZUL)	M2	15,54	268,29	4.169,23	-	-	4.169,23
									100,00%
8.2.2	COMP.AJUSTADA 409427.1 CDHU	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA EM PLAUGOUND (LARANJA)	M2	23,64	149,52	3.534,65	-	-	3.534,65
									100,00%
8.2.3	COMP.AJUSTADA 409427.2 CDHU	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA EM PLAUGOUND (AMARELO)	M2	21,79	146,20	3.185,70	-	-	3.185,70
									100,00%
8.2.4	COMP.AJUSTADA 409427.3 CDHU	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA EM PLAUGOUND (VERDE)	M2	13,94	302,40	4.215,46	-	-	4.215,46
									100,00%
8.3	BRINQUEDOS DO PLAYGROUND					42.547,93	-	-	42.547,93
8.3.1	SINAPI/PE 93358 EMLURB	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,10	115,62	11,56	-	-	11,56
									100,00%
8.3.2*	COMP.AJUSTADA 3216 ORSE	GANGORRA EM EUCALIPTO ROLIÇO TRATADO 13CM, DIM. ALT. 0,50, LARG. 0,50, COMP.2,00. PINTURA EM OSMOCOLOR 02 DEMÃOS, BARRA ROSQUEADA INÓX 1/4x 1M, PORCA E ARRUELA EM INÓX, ACENTO EM MADEIRA DE LEI OITICICA 03 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA OBRA.	UN	2,00	1.037,57	2.075,14	-	-	2.075,14
									100,00%
8.3.3*	COMP.AJUSTADA 4668.1 ORSE	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA PLAYGRUNDO MUNIDO DE PLATAFORMA PLANA HORIZONTAL, ESCADA LATERAL E ESCORREGO DENOMINADO DE BENEDITO ABBUD (1 UNIDADE) OCUPANDO UMA ÁREA DE APROXIMADAMENTE 2,70 x 1,50M, CONFECCIONADO EM TRONCOS DE EUCALIPTO TRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVE, UTILIZANDO TORAS COM DIÂMETRO MÉDIO DE 13 A 16CM, CONTENDO UMA PLATAFORMA COM APROXIMADAMENTE 1,50M DE ALTURA DO SOLO, COM SÁDAS PARA UMA	UN	1,00	12.183,76	12.183,76	-	-	12.183,76
									100,00%
8.3.4*	COMP. PRÓP. PMV 9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DA GIRA-GIRA ADAPTADO	UN	1,00	10.159,09	10.159,09	-	-	10.159,09
									100,00%
8.3.5	SINAPI/PE 102474	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,10	715,35	71,54	-	-	71,54
									100,00%



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

Local:

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
8.3.6	COMP.AJUSTADA 101202A SINAPI/PE	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D = 12CM (MÍNIMO) EM EUCALÍPTO OU EQUIVALENTE DAREGIÃO, ENVERNIZADAS, ESPAÇAMENTO ENTREIXOS DE 0,25M, ALTURA LIVRE 1,10M, CRAVADOS 0,40M, OM 5 FIADAS DE CORDAS DE POLIAMIDA 12MM.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	44,05	409,69	18.046,84	-	-	18.046,84
									100,00%
9.0	MOBILIÁRIOS DA ACADEMIA					26.232,54	-	-	26.232,54
9.1	SINAPI/PE 103195	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	2.442,35	2.442,35	-	-	2.442,35
									100,00%
9.2*	SINAPI/PE 103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	5.417,28	5.417,28	-	-	5.417,28
									100,00%
9.3*	SINAPI/PE 103193	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	2.174,73	2.174,73	-	-	2.174,73
									100,00%
9.4*	SINAPI/PE 103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	5.820,95	5.820,95	-	-	5.820,95
									100,00%
9.5*	SINAPI/PE 103190	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	4.538,93	4.538,93	-	-	4.538,93
									100,00%
9.6*	SINAPI/PE 103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	2.919,15	5.838,30	-	-	5.838,30
									100,00%
10.0	JARDINAGEM					28.773,41	-	-	28.773,41
10.1	COMP.ATUALIZADA 105521 EMLURB	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	15,82	4,05	64,07	-	-	64,07
									100,00%



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**Descrição do Serviço/Obra:**  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

**Local:**  
R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
10.2	SINAPI/PE 98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	158,23	5,89	931,97	-	-	931,97
									100,00%
10.3	COMP.AJUSTADA 98505 SIURB	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	158,23	130,33	20.622,12	-	-	20.622,12
									100,00%
10.4	COMP.AJUSTADA 18-02-92 SIURB	PLANTIO DE MUDAS DE JASMIM MANGA - Plumeria rubra, INCLUSIVE FORNECIMENTO.	UN	2,00	135,32	270,64	-	-	270,64
									100,00%
10.5	COMP.AJUSTADA 18-03-23 SIURB	PLANTIO DE MUDAS DE VINCA - Catharanthus roseus , INCLUSIVE FORNECIMENTO.	UN	142,00	4,18	593,56	-	-	593,56
									100,00%
10.6	COMP.AJUSTADA 18-03-75 SIURB	PLANTIO DE MUDAS DE CRAVINA - Dianthus chinensis, INCLUSIVE FORNECIMENTO.	UN	145,00	21,65	3.139,25	-	-	3.139,25
									100,00%
10.7	COMP.AJUSTADA 18-02-13 SIURB	PLANTIO DE MUDAS DE CLUSIA - Clusia fluminensis, INCLUSIVE FORNECIMENTO.	UN	66,00	44,20	2.917,20	-	-	2.917,20
									100,00%
10.8	COMP.AJUSTADA 18-03-63 SIURB	PLANTIO DE MUDAS DE CRÓTON (Codiaeum variegatum), INCLUSIVE FORNECIMENTO.	UN	3,00	78,20	234,60	-	-	234,60
									100,00%
11.0	RESERVATÓRIO 5.000L (CISTERNA)					11.213,62	-	11.213,62	-
11.1	SINAPI/PE 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	8,40	83,96	705,26	-	705,26	-
								100,00%	
11.2	SINAPI/PE 96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	12,15	49,48	601,18	-	601,18	-
								100,00%	



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**Descrição do Serviço/Obra:**  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

**Local:**  
R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
11.3	SINAPI/PE 97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	5,06	0,92	4,66	-	4,66	-
								100,00%	
11.4	SINAPI/PE 96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,25	994,18	248,55	-	248,55	-
								100,00%	
11.5	SINAPI/PE 97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	1,35	171,01	230,86	-	230,86	-
								100,00%	
11.6	SINAPI/PE 96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	9,31	91,90	855,59	-	855,59	-
								100,00%	
11.7	SINAPI/PE 92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,12	139,23	852,09	-	852,09	-
								100,00%	
11.8	SINAPI/PE 92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,80	16,76	181,01	-	181,01	-
								100,00%	
11.9	SINAPI/PE 92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,30	15,60	269,88	-	269,88	-
								100,00%	
11.10	SINAPI/PE 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,99	17,47	401,64	-	401,64	-
								100,00%	



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**Descrição do Serviço/Obra:**  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

**Local:**

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
11.11	SINAPI/PE 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,84	15,19	73,52	-	73,52	-
								100,00%	
11.12	SINAPI/PE 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80,30	13,46	1.080,84	-	1.080,84	-
								100,00%	
11.13	SINAPI/PE 94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,52	595,64	905,37	-	905,37	-
								100,00%	
11.14	SINAPI/PE 103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,52	395,13	600,60	-	600,60	-
								100,00%	
11.15	SINAPI/PE 103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	10,54	113,36	1.194,81	-	1.194,81	-
								100,00%	
11.16	SINAPI/PE 87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	13,60	9,47	128,79	-	128,79	-
								100,00%	
11.17	SINAPI/PE 87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	13,60	49,89	678,50	-	678,50	-
								100,00%	
11.18	SINAPI/PE 98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	16,49	62,79	1.035,41	-	1.035,41	-
								100,00%	



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**Descrição do Serviço/Obra:**  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

**Local:**

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
11.19	SINAPI/PE 101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	4,20	254,02	1.066,88	-	1.066,88	-
								100,00%	
11.20	SINAPI/PE 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,95	33,28	98,18	-	98,18	-
								100,00%	
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					44.996,22	42.876,69	-	2.119,53
12.1	CONFINAMENTO (MURETA DE CONTENÇÃO)					39.061,44	39.061,44	-	-
12.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	12,39	115,62	1.432,53	1.432,53	-	-
							100,00%		
12.1.2	SINAPI/PE 97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	30,96	0,92	28,48	28,48	-	-
							100,00%		
12.1.3	SINAPI/PE 96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	1,55	914,67	1.417,74	1.417,74	-	-
							100,00%		
12.1.4	SINAPI/PE 101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	72,39	161,67	11.703,29	11.703,29	-	-
							100,00%		
12.1.5	SINAPI/PE 87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	72,39	8,75	633,41	633,41	-	-
							100,00%		
12.1.6	SINAPI/PE 87795	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	72,39	111,47	8.069,31	8.069,31	-	-
							100,00%		
12.1.7	COMP.ATUALIZADA C2218 SEINFRA	REVESTIMENTO C/PEDRAS NATURAIS EM SUPERFICIE DE ALVENARIA	M2	72,39	217,94	15.776,68	15.776,68	-	-
							100,00%		



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

Local:

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
12.2	ESCADARIA					4.619,64	3.815,25	-	804,39
12.2.1	SINAPI/PE 96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	1,23	914,67	1.125,04	1.125,04	-	-
							100,00%		
12.2.2	SINAPI/PE 87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	15,71	38,67	607,51	607,51	-	-
							100,00%		
12.2.3	SINAPI/PE 101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	5,89	161,67	952,24	952,24	-	-
							100,00%		
12.2.4	SINAPI/PE 94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	5,56	98,62	548,33	548,33	-	-
							100,00%		
12.2.5	SINAPI/PE 87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	8,34	9,47	78,98	78,98	-	-
							100,00%		
12.2.6	SINAPI/PE 87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	8,34	60,33	503,15	503,15	-	-
							100,00%		
12.2.7	SINAPI/PE 102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	8,34	96,45	804,39	-	-	804,39
									100,00%
12.3	CORRIMÃO					1.315,14	-	-	1.315,14
12.3.1	COMP. PRÓP. PMV 25	CORRIMÃO DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, INCLUSIVE DUAS DEMÃOS DE FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) E DUAS DEMÃOS DE TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADO) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE.	M	6,00	219,19	1.315,14	-	-	1.315,14
									100,00%
13.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					13.547,85	2.252,64	3.818,55	7.476,66



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**Descrição do Serviço/Obra:**  
REFORMA DA

Data Base: mai-25  
Data de Emissão: jul-25  
Revisão: REV00  
Edital:  
Orçamento:

**Local:**

R. PADRE ANCHIETA (-8.12065,35.29940), LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PE, 55602-360

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
TAREFAS E OU SERVIÇOS							PRAZO (MÊS)		
ITEM	CODIGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		1	2	3
					UNITÁRIO	TOTAL			
13.1	COMP. PRÓP. PMV 05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	13.547,85	13.547,85	2.252,64	3.818,55	7.476,66
							16,63%	28,19%	55,19%
<b>TOTAL</b>							<b>505.248,97</b>		
<b>CUSTO MENSAL</b>							<b>129.138,61</b>	<b>146.226,17</b>	<b>229.884,19</b>
<b>PORCENTAGEM MENSAL</b>							<b>25,56%</b>	<b>28,94%</b>	<b>45,50%</b>
<b>CUSTO ACUMULADO</b>							<b>129.138,61</b>	<b>275.364,78</b>	<b>505.248,97</b>
<b>PORCENTAGEM ACUMULADA</b>							<b>25,56%</b>	<b>54,50%</b>	<b>100,00%</b>