



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO ARENA VITÓRIA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.

| | |
|------------------|------------|
| Data Base: | mai-25 |
| Data de Emissão: | 19/08/2025 |
| Revisão: | REV01 |
| Edital: | |
| BDI: | 22,47% |
| BDI DIF. | 15,19% |

| ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNT | QNT | ABC | | PESO | ACUMULADO | FAIXA |
|---|---------|-----------------------|---|-----|----------|-----------|------------|--------|-----------|-------|
| | | | | | | PREÇO | | | | |
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | | |
| 2.2.3 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 7.125,30 | 25,03 | 178.366,92 | 12,51% | 12,51% | A |
| 5.1 | 02377A | COMP. AJUSTADA ORSE | MURO COM MOUROÕES E PLACAS PRÉ - MOLDADASDE CONCRETO ARMADO , H = 3,00M . | M2 | 1.203,58 | 130,47 | 157.028,21 | 11,01% | 23,53% | |
| 2.1.1.1 | 102690 | SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 1.381,46 | 82,58 | 114.083,04 | 8,00% | 31,53% | |
| 4.8.6 | C13 | COMP. PRÓPRIA | REFLETOR LED ULTRA 1000W, CHIP LED CREE DRIVE MEANWELL PROTEÇÃO IP67, VOLTAGEM AC 100-240V, TEMP DE COR BRANCO FRIO 5000K, VIDA ÚTIL 60.000H, DA LEOX OU SIMILAR | UN | 80,00 | 946,53 | 75.722,71 | 5,31% | 36,84% | |
| 4.8.4* | COT2 | ORSE | POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 25/800 | UN | 8,00 | 9.127,19 | 73.017,50 | 5,12% | 41,96% | |
| 2.1.1.5 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 234,51 | 223,85 | 52.494,73 | 3,68% | 45,64% | |
| 4.7.6 | 102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 42.438,54 | 42.438,54 | 2,98% | 48,62% | |
| 2.2.2 | 98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | M2 | 7.125,30 | 5,94 | 42.322,86 | 2,97% | 51,59% | |
| 2.2.1 | 105521 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | M2 | 7.125,30 | 4,09 | 29.146,04 | 2,04% | 53,63% | |
| 2.1.3.2.2; 3.9.2.1.2.2 | 115A | COMP. AJUSTADA ORSE | FORMA PLANA PARA PAREDE, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 171,12 | 169,03 | 28.924,94 | 2,03% | 55,66% | |
| 3.10.12 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 19,89 | 1.303,78 | 25.932,16 | 1,82% | 57,48% | |
| 2.3.1 | C02 | COMP. PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL - DIMENSÕES 7,32 x 2,44 M | UN | 2,00 | 12.134,34 | 24.268,68 | 1,70% | 59,18% | |
| 2.3.3 | C04 | COMP. PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCO DE RESERVAS - 12 LUGARES | UN | 2,00 | 11.691,04 | 23.382,07 | 1,64% | 60,82% | |
| 3.2.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 327,29 | 67,29 | 22.022,00 | 1,54% | 62,37% | |
| 2.4.1.11 | 99629A | COMP. AJUSTADA SINAPI | ROTOR ASPERSOR AÇO INOXIDÁVEL | UN | 30,00 | 718,30 | 21.548,96 | 1,51% | 63,88% | |
| 3.3.1.2.1 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 43,35 | 494,83 | 21.450,79 | 1,50% | 65,38% | |
| 3.3.1.1.5 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 150,05 | 118,23 | 17.740,55 | 1,24% | 66,63% | |
| 2.1.3.3.4.1; 3.9.1.1.3.3.2; 3.9.2.1.3.4.1; 3.9.2.2.3.3.1 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.066,50 | 15,74 | 16.783,94 | 1,18% | 67,80% | |
| 2.1.2.2.1 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 96,97 | 163,75 | 15.879,28 | 1,11% | 68,92% | |
| 2.1.1.2 | 102690A | COMP. AJUSTADA SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 160 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 155,10 | 96,42 | 14.954,84 | 1,05% | 69,97% | |
| 2.1.2.1.2 | 101573 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 326,01 | 36,24 | 11.814,32 | 0,83% | 70,80% | |

A



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO ARENA VITÓRIA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.

| | |
|------------------|------------|
| Data Base: | mai-25 |
| Data de Emissão: | 19/08/2025 |
| Revisão: | REV01 |
| Edital: | |
| BDI: | 22,47% |
| BDI DIF. | 15,19% |

| ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNT | QNT | PREÇO | | PESO | ACUMULADO | FAIXA |
|---|---------|-----------------------|---|-----|----------|----------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | | |
| 2.1.3.4.5; 3.9.2.1.4.5 | 99439A | COMP. AJUSTADA SINAPI | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M2 | 13,03 | 876,05 | 11.416,72 | 0,80% | 71,60% | |
| 2.1.3.2.3; 3.9.1.1.2.2; 3.9.2.1.2.3; 3.9.2.2.2.2 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 39,15 | 260,29 | 10.189,89 | 0,71% | 72,31% | |
| 3.3.2.3 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 134,91 | 74,68 | 10.075,52 | 0,71% | 73,02% | |
| 2.1.3.2.6; 3.9.1.1.2.5; 3.9.2.1.2.6; 3.9.2.2.2.5 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 77,76 | 123,35 | 9.591,65 | 0,67% | 73,69% | |
| 3.1.5.4 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 11,83 | 786,39 | 9.304,55 | 0,65% | 74,34% | |
| 2.4.3.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.457,81 | 6,28 | 9.158,98 | 0,64% | 74,99% | |
| 3.9.1.1.6.1; 3.9.2.2.5.1 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 46,26 | 174,73 | 8.082,91 | 0,57% | 75,55% | |
| 2.4.2.1 | 105285A | COMP. AJUSTADA SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PARA IRRIGAÇÃO, DNV 50 MM, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). | M | 586,93 | 13,01 | 7.633,79 | 0,54% | 76,09% | |
| 3.3.2.4; 3.9.1.1.7.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 136,05 | 55,42 | 7.539,46 | 0,53% | 76,62% | |
| 2.1.3.2.7; 3.9.1.1.2.6; 3.9.2.1.2.7; 3.9.2.2.2.6 | 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 76,44 | 98,21 | 7.506,71 | 0,53% | 77,14% | |
| 3.3.1.2.2 | 87758 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 43,35 | 172,79 | 7.490,57 | 0,53% | 77,67% | |
| 4.7.29 | 98522 | SINAPI | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 32,00 | 231,16 | 7.397,19 | 0,52% | 78,19% | |
| 2.1.2.3.2 | 978988 | COMP. AJUSTADA SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X2,0 M. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 3.628,97 | 7.257,94 | 0,51% | 78,70% | |
| 2.1.3.3.2.3; 3.1.3.2.4; 3.9.1.1.3.2.3; 3.9.2.1.3.2.3; 3.9.2.2.3.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 530,46 | 13,58 | 7.204,65 | 0,51% | 79,20% | |
| 2.1.3.5.1; 3.9.1.1.5.1 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2 | 87,16 | 75,82 | 6.608,58 | 0,46% | 79,67% | |
| 2.1.3.3.3.2 | 100345 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 534,80 | 11,92 | 6.372,84 | 0,45% | 80,11% | |
| 2.1.1.7; 2.1.3.1.4; 3.9.1.1.1.4; 3.9.2.1.1.4; 3.9.2.2.1.3 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 599,24 | 10,39 | 6.223,41 | 0,44% | 80,55% | |
| 2.1.2.1.3 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 211,12 | 29,34 | 6.195,13 | 0,43% | 80,98% | |
| 3.5.2.1 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | 256,68 | 23,38 | 6.001,05 | 0,42% | 81,40% | |
| 2.1.3.4.6; 3.9.1.1.4.5; 3.9.2.1.4.6; 3.9.2.2.4.3 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 7,33 | 812,93 | 5.958,79 | 0,42% | 81,82% | |
| 4.7.30 | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 4,62 | 1.241,67 | 5.736,54 | 0,40% | 82,22% | |



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO ARENA VITÓRIA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.

| | |
|------------------|------------|
| Data Base: | mai-25 |
| Data de Emissão: | 19/08/2025 |
| Revisão: | REV01 |
| Edital: | |
| BDI: | 22,47% |
| BDI DIF. | 15,19% |

| ABC | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|-----|--------|----------|----------|-------|-----------|-------|
| ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNT | QNT | PREÇO | | PESO | ACUMULADO | FAIXA |
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | | |
| 3.3.1.1.3 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 115,45 | 48,68 | 5.620,51 | 0,39% | 82,62% | |
| 3.5.2.3 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 256,68 | 21,79 | 5.592,39 | 0,39% | 83,01% | |
| 4.3.4; 4.6.1 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 26,00 | 202,66 | 5.269,25 | 0,37% | 83,38% | |
| 3.7.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 8,75 | 597,56 | 5.225,62 | 0,37% | 83,75% | |
| 3.10.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8,00 | 630,01 | 5.040,08 | 0,35% | 84,10% | |
| 2.1.1.4 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 552,58 | 8,49 | 4.689,89 | 0,33% | 84,43% | |
| 2.1.3.2.8; 3.9.1.1.2.7; 3.9.2.1.2.8; 3.9.2.2.2.7 | 92538 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 112,65 | 41,49 | 4.674,01 | 0,33% | 84,76% | |
| 2.1.3.2.4; 3.9.1.1.2.3; 3.9.2.1.2.4; 3.9.2.2.2.3 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 70,00 | 66,72 | 4.670,51 | 0,33% | 85,09% | |
| 2.1.2.3.1 | 97898A | COMP. AJUSTADA SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 2.324,58 | 4.649,16 | 0,33% | 85,41% | |
| 2.1.3.3.2.1; 3.1.3.2.1; 3.9.1.1.3.2.1; 3.9.2.1.3.2.1; 3.9.2.2.3.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 256,46 | 17,62 | 4.519,70 | 0,32% | 85,73% | |
| | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 77,25 | 58,41 | 4.511,86 | 0,32% | 86,04% | |
| 2.1.2.3.3 | 97898C | COMP. AJUSTADA SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X2,5 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 4.281,18 | 4.281,18 | 0,30% | 86,34% | |
| 3.1.2.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 43,55 | 92,72 | 4.038,41 | 0,28% | 86,63% | |
| 2.1.3.4.4; 3.9.1.1.4.4; 3.9.2.1.4.4; 3.9.2.2.4.2 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 4,81 | 785,87 | 3.780,80 | 0,27% | 86,89% | |
| 3.3.1.2.4 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 25,00 | 150,45 | 3.761,36 | 0,26% | 87,16% | |
| 4.7.3 | 100585A | COMP. AJUSTADA SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO | UN | 1,00 | 3.723,48 | 3.723,48 | 0,26% | 87,42% | |
| 4.7.27 | 96979A | COMP. AJUSTADA SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 120 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 20,00 | 185,41 | 3.708,15 | 0,26% | 87,68% | |
| 3.1.3.1.3; 3.9.1.1.3.1.2 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 231,33 | 15,81 | 3.657,53 | 0,26% | 87,93% | |
| 3.7.2 | 90791 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4,00 | 913,87 | 3.655,48 | 0,26% | 88,19% | |
| 2.1.3.3.3.1 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 168,60 | 21,20 | 3.574,25 | 0,25% | 88,44% | |
| 3.10.8 | 86895A2 | COMP. AJUSTADA SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,00 X 0,55 M (BM04 e BM12), PARA LAVATÓRIO COM 3 CUBAS OVAIS DE EMBUTIR 35X50CM INCLUSIVE, VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 3.540,96 | 3.540,96 | 0,25% | 88,69% | |



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO ARENA VITÓRIA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.

| | |
|------------------|------------|
| Data Base: | mai-25 |
| Data de Emissão: | 19/08/2025 |
| Revisão: | REV01 |
| Edital: | |
| BDI: | 22,47% |
| BDI DIF. | 15,19% |

| ABC | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|-----|--------|----------|----------|-------|-----------|-------|
| ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNT | QNT | PREÇO | | PESO | ACUMULADO | FAIXA |
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | | |
| 2.1.3.4.2; 3.9.1.1.4.2; 3.9.2.1.4.2 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 4,70 | 750,12 | 3.525,55 | 0,25% | 88,94% | |
| 2.1.3.3.2.2; 3.1.3.2.3; 3.9.1.1.3.2.2; 3.9.2.1.3.2.2; 3.9.2.2.3.2.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 227,27 | 15,32 | 3.482,00 | 0,24% | 89,18% | |
| 4.7.1; 4.8.1 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 | M3 | 17,03 | 192,47 | 3.277,62 | 0,23% | 89,41% | |
| 3.10.6 | 86895A | COMP. AJUSTADA SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,50 X 0,55 M (BM02), PARA LAVATÓRIO COM 3 CUBAS OVAIS DE EMBUTIR 35X50CM INCLUSIVE, VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 3.125,85 | 3.125,85 | 0,22% | 89,63% | |
| 2.4.1.1 | 104001A | COMP. AJUSTADA SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", PARA IRRIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12,00 | 257,70 | 3.092,42 | 0,22% | 89,85% | |
| 3.3.1.2.3 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 18,35 | 163,35 | 2.997,48 | 0,21% | 90,06% | |
| 4.7.22 | 91928A | COMP. AJUSTADA SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMINIO 35MM² PROTEGIDO COM XLP 15KV, AÉREO CINZA | M | 15,00 | 198,59 | 2.978,78 | 0,21% | 90,27% | |
| 3.10.7 | 86895A1 | COMP. AJUSTADA SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, ACESSÍVEL COM DOIS NÍVEIS DE 2,38 X 0,55 M (BM03), PARA LAVATÓRIO COM 2 CUBAS OVAIS DE EMBUTIR 35X50CM INCLUSIVE, VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 2.919,62 | 2.919,62 | 0,20% | 90,47% | |
| 3.9.2.3.2 | 97903 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3,00 | 963,09 | 2.889,28 | 0,20% | 90,67% | |
| 3.10.13 | 102255 | SINAPI | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021 | M2 | 2,16 | 1.325,41 | 2.862,88 | 0,20% | 90,88% | |
| 4.8.3 | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 32,00 | 88,64 | 2.836,60 | 0,20% | 91,07% | |
| 3.10.4 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 942,49 | 2.827,48 | 0,20% | 91,27% | |
| 4.8.2 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 8,00 | 338,54 | 2.708,35 | 0,19% | 91,46% | |
| 3.1.5.2 | 96557A | COMP. AJUSTADA SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 3,21 | 840,96 | 2.698,80 | 0,19% | 91,65% | |
| 3.4.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 43,35 | 58,74 | 2.546,23 | 0,18% | 91,83% | |
| | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 140,14 | 17,83 | 2.498,92 | 0,18% | 92,01% | |
| 2.1.2.1.1 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 221,78 | 11,22 | 2.487,98 | 0,17% | 92,18% | |
| 2.1.3.3.3.3; 3.9.2.1.3.3.3 | 100346 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 215,38 | 11,37 | 2.447,84 | 0,17% | 92,35% | |
| 2.1.3.3.1.1; 3.9.1.1.3.1.1; 3.9.2.1.3.1.1; 3.9.2.2.3.1.1 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 110,61 | 21,10 | 2.334,05 | 0,16% | 92,52% | |
| 4.7.14 | 92337 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 14,07 | 163,46 | 2.299,89 | 0,16% | 92,68% | |
| 3.9.2.5.1.3 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 48,98 | 46,51 | 2.278,26 | 0,16% | 92,84% | |



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO ARENA VITÓRIA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.

| | |
|------------------|------------|
| Data Base: | mai-25 |
| Data de Emissão: | 19/08/2025 |
| Revisão: | REV01 |
| Edital: | |
| BDI: | 22,47% |
| BDI DIF. | 15,19% |

| ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNT | QNT | PREÇO | | PESO | ACUMULADO | FAIXA |
|--|--------|-----------------------|--|-------|--------|----------|----------|-------|-----------|-------|
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | | |
| 2.1.3.2.1; 3.9.1.1.2.1; 3.9.2.1.2.1; 3.9.2.2.2.1 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 18,25 | 123,55 | 2.254,75 | 0,16% | 93,00% | |
| 3.1.5.1 | 96558A | COMP. AJUSTADA SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2,48 | 881,42 | 2.189,44 | 0,15% | 93,15% | |
| 3.7.4 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 3,70 | 589,20 | 2.180,05 | 0,15% | 93,30% | |
| 3.9.2.1.3.3.2 | 100344 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 140,14 | 15,33 | 2.148,79 | 0,15% | 93,45% | |
| 2.4.1.8 | 99623A | COMP. AJUSTADA SINAPI | VÁLVULA SOLENOIDE - 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | 340,39 | 2.042,36 | 0,14% | 93,60% | |
| | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 15,00 | 134,91 | 2.023,69 | 0,14% | 93,74% | |
| | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 195,66 | 10,20 | 1.996,09 | 0,14% | 93,88% | |
| 2.1.3.4.3; 3.9.1.1.4.3; 3.9.2.1.4.3; 3.9.2.2.4.1 2.1.1.8; 2.1.3.1.5; 3.9.1.1.1.5; 3.9.2.1.1.5; 3.9.2.2.1.4 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2,30 | 865,96 | 1.991,72 | 0,14% | 94,02% | |
| | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 592,78 | 3,32 | 1.967,38 | 0,14% | 94,16% | |
| 2.1.1.3 | 102279 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 234,51 | 8,21 | 1.924,25 | 0,13% | 94,29% | |
| 3.1.1.1 | 96520 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 16,56 | 115,15 | 1.906,82 | 0,13% | 94,42% | |
| 3.1.2.1 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 10,80 | 175,55 | 1.895,92 | 0,13% | 94,56% | |
| 2.1.3.1.3; 3.9.1.1.1.3; 3.9.2.1.1.3; 3.9.2.2.1.2 | 93372 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 97,88 | 19,13 | 1.872,45 | 0,13% | 94,69% | |
| 4.7.11 | C08 | COMP. PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL CLASSE 15KV-300A-10KA-BASE C, COM ELO FUSÍVEL DE 10K | UN | 3,00 | 606,12 | 1.818,35 | 0,13% | 94,82% | |
| 3.7.3 | 90793A | COMP. AJUSTADA ORSE | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 100X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, INCLUSIVE FECHADURA, DOBRADIÇAS, BARRA DE APOIO ACESSÍVEL COM 60CM E CHAPA DE PROTEÇÃO PARA PORTA COM 40CM DE ALTURA EM AÇO INOXIDÁVEL 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 1.796,76 | 1.796,76 | 0,13% | 94,94% | |
| 3.5.1.1 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 43,35 | 40,53 | 1.756,77 | 0,12% | 95,07% | |
| 2.1.1.6 | 100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 6,20 | 273,60 | 1.697,40 | 0,12% | 95,18% | |
| 3.9.1.2.3.1.1 | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 194,53 | 8,29 | 1.612,89 | 0,11% | 95,30% | |
| 4.4.6 | 93667A | COMP. AJUSTADA SINAPI | DPS - DISJUNTOR DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MONOPOLAR, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO UO 220/380V, MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA UC- 385 V, CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA= 90KA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35MM | M | 4,00 | 393,29 | 1.573,15 | 0,11% | 95,41% | |
| 3.6.1 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 16,24 | 96,85 | 1.572,83 | 0,11% | 95,52% | |



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO ARENA VITÓRIA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.

| | |
|------------------|------------|
| Data Base: | mai-25 |
| Data de Emissão: | 19/08/2025 |
| Revisão: | REV01 |
| Edital: | |
| BDI: | 22,47% |
| BDI DIF. | 15,19% |

| ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNT | QNT | PREÇO | | PESO | ACUMULADO | FAIXA |
|--|---------|-----------------------|--|-----|--------|----------|----------|-------|-----------|-------|
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | | |
| 2.1.3.1.1; 3.9.1.1.1.1; 3.9.2.1.1.1; 3.9.2.2.1.1 | 90094 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 235,12 | 6,69 | 1.572,24 | 0,11% | 95,63% | |
| 2.1.3.4.1; 3.9.1.1.4.1; 3.9.2.1.4.1 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024 | M3 | 1,67 | 922,86 | 1.545,32 | 0,11% | 95,74% | |
| 2.1.3.4.7; 3.9.1.1.4.6; 3.9.2.1.4.7; 3.9.2.2.4.4; 4.7.33 | 97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 0,35 | 4.294,57 | 1.520,28 | 0,11% | 95,84% | |
| 4.4.1 | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 1.491,28 | 1.491,28 | 0,10% | 95,95% | |
| 3.1.6.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 25,11 | 56,91 | 1.429,20 | 0,10% | 96,05% | |
| 2.1.2.3.4 | 13719A | COMP. AJUSTADA ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO LINEAR DE 1 METRO DE COMPRIMENTO. | M2 | 2,00 | 706,21 | 1.412,42 | 0,10% | 96,15% | |
| 3.5.2.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 256,68 | 5,35 | 1.373,73 | 0,10% | 96,24% | |
| 3.8.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 18,72 | 72,70 | 1.360,69 | 0,10% | 96,34% | |
| 3.1.3.2.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 118,91 | 11,37 | 1.351,44 | 0,09% | 96,43% | |
| 3.10.19 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 448,49 | 1.345,46 | 0,09% | 96,53% | |
| 3.8.3 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 7,23 | 182,37 | 1.318,54 | 0,09% | 96,62% | |
| 3.3.2.1; 3.9.1.1.7.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 149,19 | 8,83 | 1.317,38 | 0,09% | 96,71% | |
| 3.3.2.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 121,77 | 10,36 | 1.261,64 | 0,09% | 96,80% | |
| 3.9.1.2.1.2 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9,00 | 127,14 | 1.144,22 | 0,08% | 96,88% | |
| 3.10.16 | 95547A1 | COMP. AJUSTADA SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 9,00 | 122,47 | 1.102,23 | 0,08% | 96,96% | |
| 3.10.14 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9,00 | 118,18 | 1.063,65 | 0,07% | 97,03% | |
| 3.9.1.1.8.1 | 102607 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2,00 | 524,16 | 1.048,32 | 0,07% | 97,11% | |
| 4.4.5 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8,00 | 127,68 | 1.021,40 | 0,07% | 97,18% | |
| 4.3.1 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 982,93 | 982,93 | 0,07% | 97,25% | |
| 4.7.20 | C11 | COMP. PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5KA | UN | 3,00 | 326,57 | 979,70 | 0,07% | 97,32% | |
| 3.3.1.1.4 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 21,43 | 45,29 | 970,55 | 0,07% | 97,38% | |



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO ARENA VITÓRIA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.

| | |
|------------------|------------|
| Data Base: | mai-25 |
| Data de Emissão: | 19/08/2025 |
| Revisão: | REV01 |
| Edital: | |
| BDI: | 22,47% |
| BDI DIF. | 15,19% |

| ABC | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------------------|---|-----|--------|----------|--------|-------|-----------|-------|
| ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNT | QNT | PREÇO | | PESO | ACUMULADO | FAIXA |
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | | |
| 4.4.8 | 93667E | COMP. AJUSTADA SINAPI | IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR In=40A, 125mA | M | 2,00 | 482,14 | 964,28 | 0,07% | 97,45% | |
| 3.10.2 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 953,20 | 953,20 | 0,07% | 97,52% | |
| 3.5.1.3 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 43,35 | 21,36 | 925,90 | 0,06% | 97,58% | |
| 4.7.25 | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 4,00 | 229,36 | 917,45 | 0,06% | 97,65% | |
| 3.10.9 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9,00 | 101,56 | 914,08 | 0,06% | 97,71% | |
| 3.9.2.1.3.3.1 | 100342 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 42,24 | 21,25 | 897,54 | 0,06% | 97,78% | |
| 3.9.3.3.1 | 99258 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3,00 | 298,83 | 896,48 | 0,06% | 97,84% | |
| 3.9.1.2.3.3.2 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 21,62 | 41,38 | 894,69 | 0,06% | 97,90% | |
| 3.9.2.4.1.1.1 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 41,00 | 21,22 | 870,19 | 0,06% | 97,96% | |
| 3.3.1.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 150,05 | 5,61 | 841,63 | 0,06% | 98,02% | |
| 3.10.18 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 413,35 | 826,70 | 0,06% | 98,08% | |
| 2.1.3.2.5; 3.9.1.1.2.4; 3.9.2.1.2.5; 3.9.2.2.2.4 | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E= 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 4,32 | 191,15 | 825,75 | 0,06% | 98,14% | |
| 3.9.3.2.1 | 89511 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 17,37 | 45,77 | 794,97 | 0,06% | 98,19% | |
| 4.7.15 | 97490 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 742,22 | 742,22 | 0,05% | 98,24% | |
| 3.6.2 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 10,36 | 71,34 | 739,07 | 0,05% | 98,30% | |
| 3.3.1.1.2 | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 13,16 | 54,38 | 715,81 | 0,05% | 98,35% | |
| 3.10.3 | 100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 690,14 | 690,14 | 0,05% | 98,40% | |
| 2.4.1.7 | 103997 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14,00 | 46,80 | 655,14 | 0,05% | 98,44% | |
| 4.1.3 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 26,47 | 24,29 | 642,85 | 0,05% | 98,49% | |
| 3.9.2.4.1.6 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17,00 | 35,80 | 608,57 | 0,04% | 98,53% | |
| 3.8.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 18,72 | 31,02 | 580,63 | 0,04% | 98,57% | |



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO ARENA VITÓRIA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.

| | |
|------------------|------------|
| Data Base: | mai-25 |
| Data de Emissão: | 19/08/2025 |
| Revisão: | REV01 |
| Edital: | |
| BDI: | 22,47% |
| BDI DIF. | 15,19% |

| ABC | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------------|--|-----|-------|----------|--------|-------|-----------|-------|--|
| ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNT | QNT | PREÇO | | PESO | ACUMULADO | FAIXA | |
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| 3.10.5 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 576,06 | 576,06 | 0,04% | 98,61% | | |
| 4.7.31 | 103316 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 5,97 | 95,82 | 572,05 | 0,04% | 98,65% | | |
| 2.1.3.3.1.2 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 28,80 | 19,39 | 558,35 | 0,04% | 98,69% | | |
| 3.1.1.2 | 96524 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 | M3 | 2,86 | 194,69 | 556,90 | 0,04% | 98,73% | | |
| 2.3.2 | C03 | COMP. PRÓPRIA | KIT BANDEIRAS - ESCANTEIO | UN | 1,00 | 541,08 | 541,08 | 0,04% | 98,77% | | |
| 3.9.2.5.1.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 15,47 | 33,37 | 516,28 | 0,04% | 98,80% | | |
| 3.10.15 | 95547A | COMP. AJUSTADA SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4,00 | 122,47 | 489,88 | 0,03% | 98,84% | | |
| 3.1.4.1;4.7.2 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 0,47 | 1.003,08 | 475,45 | 0,03% | 98,87% | | |
| 3.9.2.4.1.7 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7,00 | 62,91 | 440,39 | 0,03% | 98,90% | | |
| 3.9.1.2.3.1.2 | 94649 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 28,51 | 15,32 | 436,80 | 0,03% | 98,93% | | |
| 3.9.2.5.1.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 15,86 | 26,82 | 425,38 | 0,03% | 98,96% | | |
| 4.7.8;4.8.5 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 12,52 | 33,58 | 420,30 | 0,03% | 98,99% | | |
| 3.9.2.5.2.1 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 27,34 | 15,21 | 415,86 | 0,03% | 99,02% | | |
| 3.10.17 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 10,00 | 40,57 | 405,74 | 0,03% | 99,05% | | |
| 3.9.1.2.2.3.2 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 31,00 | 12,22 | 378,90 | 0,03% | 99,08% | | |
| 4.7.9 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 4,13 | 89,83 | 370,92 | 0,03% | 99,10% | | |
| 3.9.2.4.1.8 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7,00 | 52,76 | 369,32 | 0,03% | 99,13% | | |
| 4.7.19 | C10 | COMP. PRÓPRIA | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO EM POSTE CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO | UN | 4,00 | 91,64 | 366,58 | 0,03% | 99,15% | | |
| 2.4.1.9 | 98111A | COMP. AJUSTADA SINAPI | CAIXA PARA VÁLVULA SOLENOIDE 6 TAMPA VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | 59,67 | 358,00 | 0,03% | 99,18% | | |
| 3.9.1.2.3.3.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11,49 | 30,45 | 349,82 | 0,02% | 99,20% | | |
| 3.9.2.4.1.3 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10,00 | 34,88 | 348,80 | 0,02% | 99,23% | | |



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO ARENA VITÓRIA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.

| | |
|------------------|------------|
| Data Base: | mai-25 |
| Data de Emissão: | 19/08/2025 |
| Revisão: | REV01 |
| Edital: | |
| BDI: | 22,47% |
| BDI DIF. | 15,19% |

| ABC | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|-----------------------|--|-----|-------|----------|--------|-------|-----------|-------|
| ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNT | QNT | PREÇO | | PESO | ACUMULADO | FAIXA |
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | | |
| 2.4.1.3 | 103986A | COMP. AJUSTADA SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, PARA IRRIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10,00 | 33,63 | 336,30 | 0,02% | 99,25% | C |
| 4.7.23 | 101547 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 3,00 | 108,80 | 326,41 | 0,02% | 99,27% | |
| 3.9.1.2.2.3.4 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13,00 | 25,07 | 325,90 | 0,02% | 99,30% | |
| 4.5.1 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5,00 | 63,94 | 319,71 | 0,02% | 99,32% | |
| 3.9.3.1.4 | 89547 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 12,00 | 26,27 | 315,24 | 0,02% | 99,34% | |
| 3.9.3.1.1 | 89524 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 8,00 | 36,04 | 288,34 | 0,02% | 99,36% | |
| 3.9.1.1.3.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17,00 | 16,91 | 287,52 | 0,02% | 99,38% | |
| 3.5.1.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 43,35 | 6,63 | 287,22 | 0,02% | 99,40% | |
| 3.9.1.2.3.1.3 | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 10,19 | 26,94 | 274,55 | 0,02% | 99,42% | |
| 4.7.13 | C09 | COMP. PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO "C" EM AÇO GALLVANIZADO PARA ESTRUTURA CE3 TR | UN | 1,00 | 267,74 | 267,74 | 0,02% | 99,44% | |
| 3.9.3.1.3 | 89565 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 65,13 | 260,52 | 0,02% | 99,46% | |
| 4.7.24 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 246,73 | 246,73 | 0,02% | 99,48% | |
| 4.4.7 | 93667D | COMP. AJUSTADA SINAPI | IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR In=40A, 30mA | M | 1,00 | 245,20 | 245,20 | 0,02% | 99,49% | |
| 2.4.3.3;4.4.4 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 118,12 | 236,24 | 0,02% | 99,51% | |
| 3.9.2.4.1.1 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18,00 | 12,80 | 230,37 | 0,02% | 99,53% | |
| 3.9.1.2.3.2.2 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 9,62 | 23,87 | 229,62 | 0,02% | 99,54% | |
| 3.9.2.4.1.10 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20,00 | 11,32 | 226,32 | 0,02% | 99,56% | |
| 2.4.1.6 | 104004A | COMP. AJUSTADA SINAPI | TÊ DERIVAÇÃO ROSCÁVEL DN 50MMX1", PVC, PARA IRRIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5,00 | 44,66 | 223,32 | 0,02% | 99,57% | |
| 3.9.2.3.1 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3,00 | 74,43 | 223,28 | 0,02% | 99,59% | |
| 3.9.2.4.1.9 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7,00 | 30,65 | 214,58 | 0,02% | 99,60% | |
| 4.7.5 | 102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 203,34 | 203,34 | 0,01% | 99,62% | |



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO ARENA VITÓRIA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.

| | |
|------------------|------------|
| Data Base: | mai-25 |
| Data de Emissão: | 19/08/2025 |
| Revisão: | REV01 |
| Edital: | |
| BDI: | 22,47% |
| BDI DIF. | 15,19% |

| ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNT | QNT | PREÇO | | PESO | ACUMULADO | FAIXA |
|---|---------|-----------------------|--|-----|-------|----------|--------|-------|-----------|-------|
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | | |
| 2.4.3.4 | 101878A | COMP. AJUSTADA SINAPI | CONTROLADOR DE IRRIGAÇÃO - 8 SETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1,00 | 201,48 | 201,48 | 0,01% | 99,63% | |
| 3.9.1.2.2.1.2 | 105190 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6,00 | 32,43 | 194,58 | 0,01% | 99,65% | |
| 3.1.1.3 | 93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 12,96 | 14,76 | 191,29 | 0,01% | 99,66% | |
| 3.9.1.1.9.1 | 102112 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 1,00 | 187,61 | 187,61 | 0,01% | 99,67% | |
| 4.3.3 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7,00 | 26,22 | 183,55 | 0,01% | 99,68% | |
| 2.4.1.5 | 89979 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00 | 29,85 | 179,08 | 0,01% | 99,70% | |
| 4.3.2 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8,00 | 22,24 | 177,92 | 0,01% | 99,71% | |
| 2.1.3.1.2; 3.9.1.1.1.2; 3.9.2.1.1.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 38,76 | 4,49 | 174,21 | 0,01% | 99,72% | |
| 4.7.4 | C05 | COMP. PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000MM, SECÇÃO, 90 X 90MM. | UN | 1,00 | 165,32 | 165,32 | 0,01% | 99,73% | |
| 3.9.2.4.2.1 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13,00 | 12,48 | 162,24 | 0,01% | 99,75% | |
| 3.9.2.4.1.5 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8,00 | 20,09 | 160,68 | 0,01% | 99,76% | |
| 3.9.2.4.1.4 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12,00 | 13,06 | 156,66 | 0,01% | 99,77% | |
| 3.9.1.2.2.3.3 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9,00 | 16,67 | 150,01 | 0,01% | 99,78% | |
| 3.9.1.2.2.1.6 | 94674 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 15,00 | 9,60 | 144,02 | 0,01% | 99,79% | |
| 4.1.4 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11,30 | 12,66 | 143,10 | 0,01% | 99,80% | |
| 3.9.3.1.2 | 89522 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 35,54 | 142,16 | 0,01% | 99,81% | |
| 4.2.1 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 13,00 | 10,75 | 139,79 | 0,01% | 99,82% | |
| 3.9.1.2.2.1.3 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20,00 | 6,82 | 136,43 | 0,01% | 99,83% | |
| 3.1.3.1.4 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9,90 | 13,36 | 132,28 | 0,01% | 99,84% | |
| 4.5.2 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3,00 | 41,86 | 125,58 | 0,01% | 99,85% | |
| 3.9.1.2.2.2.2 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,00 | 15,41 | 123,25 | 0,01% | 99,85% | |



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO ARENA VITÓRIA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.

| | |
|------------------|------------|
| Data Base: | mai-25 |
| Data de Emissão: | 19/08/2025 |
| Revisão: | REV01 |
| Edital: | |
| BDI: | 22,47% |
| BDI DIF. | 15,19% |

| ABC | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|---------------|---|-----|-------|----------|--------|-------|-----------|-------|
| ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNT | QNT | PREÇO | | PESO | ACUMULADO | FAIXA |
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | | |
| 3.10.11 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9,00 | 13,42 | 120,80 | 0,01% | 99,86% | |
| 2.4.1.10 | 103011 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 120,07 | 120,07 | 0,01% | 99,87% | |
| 3.10.10 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9,00 | 12,68 | 114,08 | 0,01% | 99,88% | |
| 2.4.1.2 | 104003 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00 | 18,09 | 108,53 | 0,01% | 99,89% | |
| 3.1.3.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6,38 | 16,45 | 104,94 | 0,01% | 99,89% | |
| 3.9.2.4.2.4 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15,00 | 6,69 | 100,30 | 0,01% | 99,90% | |
| 3.9.1.2.2.1.1 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 24,42 | 97,68 | 0,01% | 99,91% | |
| 3.9.2.4.1.2 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5,00 | 19,28 | 96,38 | 0,01% | 99,91% | |
| 4.7.21 | C12 | COMP. PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2" | UN | 1,00 | 92,65 | 92,65 | 0,01% | 99,92% | |
| 4.7.10 | C07 | COMP. PRÓPRIA | FORNECIMENTO E BRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T", COM TRÊS FIXADORES E FITA DE 3M EM AÇO | UN | 1,00 | 91,64 | 91,64 | 0,01% | 99,93% | |
| 3.9.1.2.2.3.1 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9,00 | 8,44 | 75,94 | 0,01% | 99,93% | |
| 3.9.1.2.2.2.1 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9,00 | 7,76 | 69,88 | 0,00% | 99,94% | |
| 4.7.7 | C06 | COMP. PRÓPRIA | PARAFUSO M16 E PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, COMP =400MM, DIAM. =16MM | UN | 1,00 | 62,08 | 62,08 | 0,00% | 99,94% | |
| 3.9.2.4.2.3 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5,00 | 12,35 | 61,73 | 0,00% | 99,95% | |
| 4.7.32 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 1,70 | 35,93 | 61,09 | 0,00% | 99,95% | |
| 4.7.16 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3,00 | 19,96 | 59,89 | 0,00% | 99,96% | |
| 3.9.2.3.3 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 54,06 | 54,06 | 0,00% | 99,96% | |
| 4.1.1 | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2,16 | 23,24 | 50,21 | 0,00% | 99,96% | |
| 4.2.3 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 1,00 | 46,37 | 46,37 | 0,00% | 99,97% | |
| 3.9.2.4.2.2 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 21,59 | 43,18 | 0,00% | 99,97% | |
| 4.2.2 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 6,00 | 7,12 | 42,69 | 0,00% | 99,97% | |



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO ARENA VITÓRIA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.

| | |
|------------------|------------|
| Data Base: | mai-25 |
| Data de Emissão: | 19/08/2025 |
| Revisão: | REV01 |
| Edital: | |
| BDI: | 22,47% |
| BDI DIF. | 15,19% |

| ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNT | QNT | PREÇO | | PESO | ACUMULADO | FAIXA |
|---------------|--------|--------|--|-------|------|----------|-------|-------|-----------|-------|
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | | |
| 3.9.1.2.1.1 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 41,90 | 41,90 | 0,00% | 99,97% | |
| 3.9.1.2.2.1.5 | 94690 | SINAPI | TÊ PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3,00 | 13,75 | 41,26 | 0,00% | 99,98% | |
| 3.9.1.2.2.1.7 | 94678 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,00 | 18,55 | 37,11 | 0,00% | 99,98% | |
| 4.4.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 17,87 | 35,74 | 0,00% | 99,98% | |
| 4.7.12 | 101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1,00 | 35,04 | 35,04 | 0,00% | 99,98% | |
| 4.7.18 | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 33,51 | 33,51 | 0,00% | 99,99% | |
| 3.9.2.5.1.4 | 90701 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 0,43 | 76,30 | 32,81 | 0,00% | 99,99% | |
| 4.7.17 | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 29,91 | 29,91 | 0,00% | 99,99% | |
| 3.9.1.2.3.2.1 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1,36 | 15,76 | 21,44 | 0,00% | 99,99% | |
| 2.4.1.4 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 20,20 | 20,20 | 0,00% | 99,99% | |
| 4.1.2 | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1,70 | 11,71 | 19,90 | 0,00% | 100,00% | |
| 3.1.1.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6,46 | 3,05 | 19,69 | 0,00% | 100,00% | |
| 4.4.3 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 19,57 | 19,57 | 0,00% | 100,00% | |
| 3.9.1.2.2.1.4 | 94688 | SINAPI | TÊ PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,00 | 8,41 | 16,83 | 0,00% | 100,00% | |

| FAIXA | INTERVALO | ACUMULADO |
|-------|-----------|-----------|
| A | 80,00% | 80,00% |
| B | 15,00% | 95,00% |
| C | 5,00% | 100,00% |

| | | |
|---------------------|--------------|---------|
| SERVIÇOS | 1.425.693,83 | 94,94% |
| CANTEIRO DE OBRAS | 23.649,76 | 1,57% |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 52.411,24 | 3,49% |
| TOTAL DA OBRA | 1.501.754,83 | 100,00% |

NOTA: PARA A EXECUÇÃO DESSA OBRA, SUGERE-SE ACERVO TÉCNICO PARA OS SERVIÇOS DE: INSTALAÇÃO DE MURO DE MOURÕES E PLACAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO; DRENO ESPINHA DE PEIXE; INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO.